

ლოკალური რესურსული ხარჯთაღიჯნვა ქ. ბათუმში, გოგებაშვილის №22-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს ხის კარების დამზადება მონტაჟი.

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების დასახელება	რაოდენობა (დანიშნულება)	ერთეულის ფასი (ლარი)	სულ
I	ხის კარების დამზადება და მონტაჟი	კვ/მ	5.47	1,472.89	8,056.70
1	ხის მასალა	კვ/მ	1.1	1,200.00	1,320.00
2	სახელური	ცალი	2	150.00	300.00
3	სახელური შიგა	ცალი	1	40.00	40.00
4	ჩასაკეტი მქქანიზმი გასაღებით	ცალი	1	80.00	80.00
5	პიდრავლიკური კარის საკეტი	ცალი	1	60.00	60.00
6	კარის პეტლი (დიდი)	ცალი	4	60.00	240.00
7	პეტლი ფორტოქის	ცალი	4	6.00	24.00
8	ფორტოქის ურდული	ცალი	2	6.00	12.00
9	კარის ზედა-ქვედა ჩამკეტი	ცალი	2	20.00	40.00
10	ჭედური ლითონის ნაკეთობა	კვ/მ	1.25	200.00	250.00
11	ლატუნის ფორფიტა	ცალი	2	40.00	80.00
12	ანკერი	ცალი	6	7.00	42.00
13	ქაფი	ცალი	3	2.00	6.00
14	მინა გლუვი	კვ/მ	1.4	55.00	77.00
15	საღებავი ჭედლითონისათვის	კვ	0.5	12.00	6.00
16	გრუნტი	კვ	5	35.00	175.00
17	ლაქი	კვ	5	45.00	225.00
18	ანტი სეპტიკი	კვ	2	26.00	52.00
19	გამსხნელი	ლ	5	15.00	75.00
20	წებო	კვ	2	25.00	50.00
21	შკურკა				60.00
22	მარმარილოს ზღურბლი	გრ/მ			
23	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი				3,214.00
24	მოსამზადებელი სამუშაოები				150.00
25	მასალის (ფიცრის) დამუშავება დაწნევა				650.00
26	ორნამენტები და დეკორატიული ფორმა ბაგეტებში				1,400.00

27	კარის ძირითადი სამუშაოები, დამზადება და აწყობა	კვ.მ	5.47	250.0000	1,367.50
28	მოსაპირკეტებელი სამუშაოები	კვ.მ	10.94	80.000	875.20
29	დემონტაჟი მონტაჟი				400.00
	შრომითი დანახარჯები				4,842.70
	ჯამი				8,056.70
	ზედნაღები ხარჯები	10%			805.67
	ჯამი				8,862.37
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%			708.99
	ჯამი				9,571.36
	ღღვ	18%			1,722.84
	სულ				11,294.20

გოგებაშვილი ქ. №22



