

**ლოკალური რესურსული ხარჯთაღიციხვა ქ. ბათუმში, ფარნავაზ მეფის №45-2-ში მდებარე  
საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს ხის კარების აღდგენა-რესტავრაცია.**

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების დასახელება	რაოდენობა (დანიშნულება )	ერთეულის ფასი (ლარი)	სულ
<b>I</b>	<b>ხის კარების აღდგენა რესტავრაცია</b>	კვ/მ	7.7	645.71	<b>4,972.00</b>
1	ხის მასალა	კვ/მ	0.07	1,200.00	84.00
2	სახელური	ცალი	2	150.00	300.00
3	სახელური შიგა	ცალი	1	20.00	20.00
4	ჩასაკეტი მექანიზმი გასაღებით	ცალი	2	40.00	80.00
5	პიდრავლიკური კარის საკეტი	ცალი	1	60.00	60.00
6	კარის ზედა-ქვედა ჩამკეტი	ცალი	2	25.00	50.00
7	ლატუნის ფირფიტა	ცალი	2	40.00	80.00
8	მინა მსუბუქად დაბურული	კვ/მ	1.2	55.00	66.00
9	ჭედური ლითონის ნაკეთობა.	კვ/მ	0.8	200.00	160.00
10	გრუნტი	კვ	4.5	35.00	157.50
11	საღებავი	კვ	4	45.00	157.50
12	ანტი სეპტიკი	კვ	2	26.00	52.00
13	გამსხნელი,სმიკა	ლ	6	30.00	180.00
14	წებო	კვ	2	25.00	50.00
15	შკურკა				80.00
16	<b>სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი</b>				<b>1,577.00</b>
17	მოსამზადებელი სამუშაოები				150.00
18	აიფხიკოს,გარეცხვა სპეც-ქიმიური საშუალებებით,	კვ.მ	7.7	120.00	924.00
19	გამოფიტული დეკორატიული ფორმების გამოცვლა და აღდგენა.	ცალი	4	50.00	200.00
20	კარის ძირითადი სამუშაოები, შემავსებლებით შევსება-აღდგენა. დაშკურკვა, მოპირკეთებამდე მიყვანა.	კვ.მ	7.7	110.00	847.00
21	მოსაპირკეტებელი სამუშაოები	კვ.მ	7.7	120.00	924.00
22	დემონტაჟი მონტაჟი				350.00
	<b>შრომითი დანახარჯები</b>				<b>3,395.00</b>
	<b>ჯამი</b>				<b>4,972.00</b>

	ზედნადები ხარჯები	10%			497.20
	ჯამი				<b>5,469.20</b>
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%			437.54
	ჯამი				<b>5,906.74</b>
	დღგ	18%			1,063.21
	სულ				<b>6,969.95</b>

