

## მასალათა სპეციფიკაცია

1. ქვიშა -  $27\text{მ}^3$
2. ცემენტი - 10ტონ.
3. ბაზალტის ფილა -  $65\text{მ}^2$  30მმ (სისქე )
4. ალუკო ბონდი -  $250\text{მ}^2$  ( ორი ფერის )
5. კუტხოვანა -  $3000\text{კ.მ}$  (  $40\times 40\text{მმ}$  )
6. მილკვადრატი -  $100\text{კ.მ}$  (  $60\times 40\text{მმ}$  )
7. მილკვადრატი -  $600\text{კ.მ}$  (  $100\times 80\text{მმ}$  )
8. შველერი -  $10\text{კ.მ}$  ( 12მმ )
9. ხე-მასალა -  $1\text{მ}^2$
10. ჭიშკრის მამოძრავებელი მექანიზმი 1 კომპ.
11. კარბოლუქსი -  $10\text{მ}^2$
12. წყალსაწრეტი მილი -  $50\text{კ.მ}$  ( პლასმასის )
13. ძაბრი --  $4\text{ც}$ .
14. ჩექმა -  $4\text{ც}$ .
15. მუხლი -  $8\text{ც}$ .
16. მეტალო პლასმასის კარ-ფანჯარა  $16\text{მ}^2$
17. ლითონის კარი -  $2,20\text{მ}^2$
18. ბეტონი  $11\text{მ}^2$
19. კერამიკული ფილა -  $3\text{მ}^2$
20. მოზაიკა  $7\text{მ}^2$
21. ფასადის საღებავი -  $400\text{კგ}$ . ( წყალ-ემულსია კაპაროლი )
22. ზეთოვანი საღებავი -  $250\text{კგ}$ .
23. შლაგბაუმი  $1\text{ც}$ .
24. ურნა  $2\text{ც}$ .
25. ხის ნერვი  $1\text{ც}$ .
26. ტურნიკეტი  $2\text{ც}$ .
27. გამანაწილებელი ფარი ლიტონის კორპუსით,საკეცით დამიწებისა და ნეიტრალის კლემებით,სამაგრიტ,ავტომატების სამაგრი ხარიხით,საკაბელო არხით. ომპლექტი  $1\text{ც}$ .

28. ავტომატი 25/3/ჩ 1ც.
29. ავტომატი 10/1/ჩ 3ც.
30. კონტაქტორი 4,40 1ც.
31. ფარის ცჰამრთველი 10ა. 230v 1ც.
32. შუქმგრძობიარე რელე 1ც.
33. ფასადის დეკორატიული პროექტორი 50გბ. 31ც.
34. კედლის დეკორატიული სანათი 28ც.
35. კაბელი  $\varnothing 3 \times 1.5 \text{მ}^2$  120გ.მ
36. კაბელი  $\varnothing 3 \times 2.5 \text{მ}^2$  200გ.მ
37. კაბელი  $\varnothing 5 \times 2.5 \text{მ}^2$  40გ.მ
38. გოფრილებული მილი 16მმ. 320გ.მ
39. გოფრილებული მილი 32მმ. 400გ.მ
40. გამანაწილებელი კოლოფი 150x150x50 32ც.

შესასრულებელი სამუშაოების, სავარაუდო სახარჯთაღიძვრო ღირებულება, მასალებისა და ყველა დარიცხვის გათვალისწინებით 133000 ლარი (ასოცდაცამეტიათასი ლარი) .

2. 

