

შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“



მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონების კეთილმოწყობისა და
ესპლუატაციის სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო დოკუმენტაციის
შედგენისა და ობიექტებზე საავტორო ზედამხედველობის საპროექტო მომსახურების
სახელმწიფო შესყიდვის

საკონკურსო განცხადება

(CPV-71320000-საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება)

წინამდებარე საკონკურსო განცხადება შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს
კანონისა და „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და
წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10
თებერვლის №3 ბრძანების საფუძველზე

ქ.თბილისი

2013 წელი

ს ა რ ჩ ე ვ ი

1 .	საკონკურსო განცხადება	3
2 .	სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	6
3 .	დამატებითი ინფორმაცია	13
4 .	დანართი N1, აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა	14
5 .	დანართი N2, კონკურსანტის შეთავაზება	15
6 .	დანართი N3, ინფორმაცია ანალოგიური საქმიანობის შესახებ	16
7 .	დანართი N4, ინფორმაცია ტექ. პერსონალის შესახებ	17
8 .	დანართი N5, ტექნიკური დავალება	

საკონკურსო განცხადება

შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ აცხადებს კონკურს მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონების კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ობიექტებზე საავტორო ზედამხედველობის საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე

შესყიდვის ობიექტი: ქ. გორის, ქ.ახალციხის, ქ.ამბროლაურის, ქ.ზუგდიდის, ქ.თელავის, ქ.მცხეთის, ქ.ოზურგეთისა და ქ. ქუთაისის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონების კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოებისათვის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ობიექტებზე საავტორო ზედამხედველობის საპროექტო მომსახურების გაწევა.

1. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება: შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება შეადგენს არაუმეტეს 140000 (ასორმოცი ათასი) ლარს, რაც მოიცავს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, ობიექტებზე საავტორო ზედამხედველობის საპროექტო მომსახურების გაწევის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და გადასახადებს.

2. დაფინანსების წყარო: შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“-ს საქმიანობისთვის ბიუჯეტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრები.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან შესყიდვის ობიექტის შუალედური ჩაბარების ვადა არაუგვიანეს 45-ე დღისა, ხოლო საბოლოო ჩაბარების ვადა ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის საფუძველზე ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 59-ე დღისა.

4. მონაწილეობის საფასური: საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის 19¹ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ოდენობით (50 ლარი). საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.procurement.gov.ge).

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

- ა) გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
- ბ) შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
- გ) კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
- დ) საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

შენიშვნა: საკონკურსო წინადადება, რომელიც არ შეიცავს საფასურის გადახდის დამადასტურებელ შესაბამის დოკუმენტს, არ განიხილება. ამასთან, მე-4 პუნქტის დარღვევით წარდგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში, მონაწილე პირის საკონკურსო წინადადება ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.

5. საკონკურსო წინადადებების მიღება: კონკურსანტებმა საკონკურსო წინადადება დალუქული პაკეტით უნდა წარმოადგინონ 2013 წლის 30 ივლისის 14:00 საათიდან - 16:00 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N45, შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ ცენტრალური ოფისი, მე-4 სართული, ადმინისტრაციული დეპარტამენტის -

ეკონომიკური მართვის სამსახურში.

6. საკონკურსო კომისიის მიერ დალუქული პაკეტების გახსნა მოხდება - 2013 წლის 30 ივლისს 16:00 საათზე.

7. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება არ განიხილება და გაუხსნელად დაუბრუნდება უკან კონკურსანტს.

8. წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება ძალაშია კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტთან ხელშეკრულების დადებამდე.

9. დალუქული პაკეტით საკონკურსო წინადადებასთან ერთად კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს:

9.1 აფიდავიტი (ხელმოწერილი კონკურსანტის მიერ) დანართი N1-ის მიხედვით;

9.2 კონკურსანტის შეთავაზება (პრეტენდენტის რეკვიზიტები, საკონკურსო წინადადების ფასი დღგ-ს ჩათვლით, დანართი N2-ის მიხედვით), წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ლარში.

9.3 ინფორმაცია კონკურსანტის მიერ განხორციელებული ნაგავსაყრელი პროექტებისა და მსგავსი სამუშაოების გამოცდილების შესახებ დანართი N3-ის შესაბამისად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები; აქტები (ხელშეკრულების საგნის, დამკვეთის და მისი საკონტაქტო პირის ტელეფონის მითითებით).

9.4 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის პირის ძირითად სპეციალისტთა (იმ ძირითადი ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის, რომელიც დაკავებული იქნება ამ კონკურსით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევას) კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ დანართი N4-ის შესაბამისად. ძირითად სპეციალისტებს უნდა გააჩნდეთ კონკურსით გათვალისწინებული მსგავსი ხასიათის, სირთულის და შინაარსით მომსახურების გაწევის გამოცდილება.

9.5 ინფორმაცია მომსახურების მიწოდების ვადის შესახებ;

9.6 ტექნიკური დავალება (ხელმოწერილი კონკურსანტის მიერ) დანართი N4-ის შესაბამისად;

9.7 განმარტებითი ბარათი: პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს დასაპროექტებელი ობიექტის თავისებური ხედვა, მოკლე განმარტებითი ბარათის სახით (საჭიროების შემთხვევაში თან დაერთოს სქემატური ნახაზები).

9.8 საკონკურსო წინადადება, რომლის ფასი აღემატება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას არ განიხილება;

9.9 საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები:

ა) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

ბ) ცნობა ყადაღის არარსებობის შესახებ;

გ) ცნობა საგადასახადოდან დავალიანების არქონის შესახებ.

საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს კონკურსისათვის სტატუსის „კონკურსი გამოცხადებულია“ მინიჭების შემდგომ.

10.საკონკურსო წინადადების შეფასება და გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენა მოხდება 10 ქულიანი სისტემით, შემდეგი კრიტერიუმის გათვალისწინებით:

N	შეფასების კრიტერიუმები	კოეფიციენტი
	საკონკურსო წინადადების ფასი	0.3
	კონკურსანტის გამოცდილება	0.7
	სულ:	1.0

11. კონკურსანტი გამარჯვებულად ჩაითვლება, თუ მას საკონკურსო კომისიის წევრთა მიერ მიენიჭება ყველაზე მაღალი ჯამური ქულა. ქულათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის მიერ მინიჭებული ქულა.

12. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა უნდა უზრუნველყოს სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შუალედური წარმოდგენა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 45-ე დღისა, ხოლო საბოლოო ჩაბარება ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 59-ე დღისა.

13. საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები საბოლოო დოკუმენტაციაში.

14. მომსახურების გაწევის პირობები:

14.1.გათვალისწინებული საპროექტო მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე საკონკურსო პირობებს და დანართ N5-ში მოცემულ მახასიათებლებს;

14.2 მიმწოდებლის მიერ საკონკურსო განცხადებით გათვალისწინებული საპროექტო მომსახურების გაწევა სრულად უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 59-ე დღისა;

14.3 სასურველია პროექტის მოწოდება განხორციელდეს ეტაპობრივად შემსყიდველთან შეთანხმებით პრიორიტეტული ობიექტების მიხედვით;

14.4 პროექტის წარდგენა უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის ხარჯით შემსყიდველის მისამართზე: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 45, შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ ცენტრალური ოფისი;

14.5 მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს პროექტის 5 (ხუთი) ეგზემპლარი ქართულ ენაზე ელექტრონული და ნაბეჭდი ფორმით.

14.6 მიმწოდებელმა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დასრულებული სახით უნდა წარმოადგინოს, როგორც ცალ-ცალკე ხელშეკრულების შემადგენელი ობიექტების ღირებულების ასევე, მთლიანი ობიექტის საერთო ღირებულების მითითებით. გარდა ზემოაღნიშნულისა, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს, როგორც ლოკალური, ასევე რესურსული მეთოდით შესრულებული ხარჯთაღრიცხვა.

15. ანგარიშშორების წესი:

15.1 ხელშეკრულების მხარეები თანხმდებიან, რომ გაწეული მომსახურების ანაზღაურება შემსყიდველის მიერ განხორციელდება ორ ეტაპად.

15.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის მიზნით, პირველ ეტაპზე შემსყიდველი უნაზღაურებს მიმწოდებელს ავანსს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 30%-ის (პროცენტი) ოდენობით. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე.

15.3 ავანსით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე.

15.4 საბოლოო ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი ხელშეკრულებაზე თანდართული ტექნიკური დავალებისა და მომსახურების გაწევის ვადების შესაბამისად, წარუდგენს შემსყიდველს დასრულებულ საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ობიექტების მიხედვით, რაზედაც მხარეთა შორის ფორმდება გაწეული მომსახურების შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი.

15.5 წარმოდგენილი დოკუმენტაციიდან ერთ ან რამოდენიმე მათგანზე (რომელიც შეირჩევა შემსყიდველის გადაწყვეტილებით) შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე ორგანიზაციის მიერ, შემსყიდველის ხარჯით ექსპერტიზის (ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისობის ექსპერტიზა) ჩატარების შემდგომ, დადებითი რეკომენდაციის (დასკვნის) მიღების შემთხვევაში, ყველა დანარჩენ ობიექტზე სათანადო დასკვნას დებს შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი უფლებამოსილი სამსახური და დგება დასრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი, რის საფუძველზეც შემსყიდველი ორგანიზაცია აუნაზღაურებს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულებას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში. ანგარიშსწორება მოხდება გაცემული ავანსის, გაწეულ მომსახურებაზე ექსპერტიზის ჩატარების შემდგომ დადგენილი შესაძლო დეფექტის არსებობის შემთხვევაში მისი გამოსწორებისათვის გათვალისწინებული ჯარიმების გათვალისწინებით.

16. შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ კი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი.

17. საავტორო ზედამხედველობას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ამისათვის საჭირო დროს, საპროექტო მომსახურების გაწევისათვის გათვალისწინებული ვადების მიუხედავად. საავტორო ზედამხედველობის ხარჯები მიმწოდებელმა უნდა განსაზღვროს საჭირო კაცდღეების, ტრანსპორტის ხარჯების, სამივლინებო, ზედნადები და მიმწოდებლის სხვა ხარჯების გათვალისწინებით. ყოველ გადახდას შემსყიდველი განახორციელებს მიმწოდებლის საკონკურსო წინადადებით განსაზღვრული საავტორო ზედამხედველობისათვის განკუთვნილი თანხის გამოკლებით. საავტორო ზედამხედველობისათვის დარეზერვირებული სახსრები გამოყენებული იქნება მიზნობრივად ფაქტიურად გაწეულ მომსახურებაზე.

18. საავტორო ზედამხედველობას მიმწოდებელი განახორციელებს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების შესაბამისად, შესაბამისი საავტორო ზედამხედველობის ჟურნალის წარმოებით.

19. საავტორო ზედამხედველობისათვის განკუთვნილი სახსრები უნდა შეადგენდეს მთლიანი შესყიდვის ობიექტის ღირებულების არანაკლებ 9% პროცენტს.

20. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა საბოლოო დოკუმენტაციის შედგენისას მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლოს შემსყიდველთან და გაითვალისწინოს მისი შენიშვნები და წინადადებები.

21. საკონკურსო კომისიას უფლება აქვს ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს შესყიდვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდა მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ გაუთვალისწინებული ობიექტური მიზეზით, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, კონკურსანტს აუნაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

(პროექტი)

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს კონკურსში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ხელშეკრულების პროექტი (საპროექტო მომსახურების შესყიდვა)

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

#

თბილისი

----- 2013წ.

შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“, დირექტორის -----სახით, შემდგომში -- შემსყიდველი, ერთის მხრივ, ----- (მიმწოდებლის დასახელება და რეკვიზიტები) შემდგომში -- მიმწოდებელი, მეორეს მხრივ, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და სატენდერო წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 ხელშეკრულების შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს არსებული ნაგავსაყრელების კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, აგრეთვე შესყიდვის ობიექტებზე საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების შესყიდვა - შემდგომში მომსახურება.

1.2 მიმწოდებელი 1.1 პუნქტში მითითებული მომსახურების გაწევას უზრუნველყოფს ქვემოთ მითითებულ არსებულ ნაგავსაყრელებზე:

ა)

ბ)

გ)

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს ----- (-----) ლარს.

2.2 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში (თუ მიმწოდებელი საქართველოს რეზიდენტი), ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.3 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება.

2.4 ხელშეკრულების მხარეები თანხმდებიან, რომ იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელის მიერ შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოდგენილი იქნება თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით, აღნიშნულ საკითხზე შემსყიდველის თანხმობის შემთხვევაში გასაწევი მომსახურების ანაზღაურება განხორციელდება ორ ეტაპად, ხოლო მიმწოდებლის მხრიდან მსგავსი თხოვნის წარმოდგენლობისას გაწეული მომსახურების შესაბამისი ანაზღაურება განხორციელდება ერთ ეტაპად წინამდებარე ხელშეკრულების 2.7-2.8 პუნქტების შესაბამისად.

2.5 იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის მიზნით, წარმოდგენილია ავანსის მოთხოვნა, პირველ ეტაპზე შემსყიდველი უნაზღაურებს მიმწოდებელს ავანს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 30%-ის (პროცენტი) ოდენობით. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი

ავანსის დაქვითვამდე.

2.6 ავანსით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საბანკო რეკვიზიტებზე.

2.7 საბოლოო ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი ხელშეკრულებაზე თანდართული ტექნიკური დავალებისა და მომსახურების გაწევის ვადების შესაბამისად, წარუდგენს შემსყიდველს დასრულებულ საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ობიექტების მიხედვით, რაზედაც მხარეთა შორის ფორმდება გაწეული მომსახურების შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი.

2.8 წარმოდგენილი დოკუმენტაციიდან ერთ ან ერთერთ მათგანზე (რომელიც შეირჩევა შემსყიდველის გადაწყვეტილებით) შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე ორგანიზაციის მიერ, შემსყიდველის ხარჯით ექსპერტიზის (ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისობის ექსპერტიზა) ჩატარების შემდგომ, დადებითი რეკომენდაციის (დასკვნის) მიღების შემთხვევაში, ყველა დანარჩენ ობიექტზე სათანადო დასკვნას დებს შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი უფლებამოსილი სამსახური და დგება დასრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი, რის საფუძველზეც შემსყიდველი ორგანიზაცია აუნაზღაურებს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულებას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში. ანგარიშსწორება მოხდება გაცემული ავანსის, გაწეულ მომსახურებაზე ექსპერტიზის ჩატარების შემდგომ დადგენილი შესაძლო დეფექტის არსებობის შემთხვევაში მისი გამოსწორებისათვის გათვალისწინებული ჯარიმების გათვალისწინებით.

2.9 საავტორო ზედამხედველობას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ამისათვის საჭირო დროს, საპროექტო მომსახურების გაწევისათვის გათვალისწინებული ვადების მიუხედავად. საავტორო ზედამხედველობის ხარჯები მიმწოდებელმა უნდა განსაზღვროს საჭირო კაცდღეების, ტრანსპორტის ხარჯების, სამივლინებო, ზედნადები და მიმწოდებლის სხვა ხარჯების გათვალისწინებით. ყოველ გადახდას შემსყიდველი განახორციელებს მიმწოდებლის სატენდერო წინადადებით განსაზღვრული საავტორო ზედამხედველობისათვის განკუთვნილი თანხის გამოკლებით. საავტორო ზედამხედველობისათვის დარეზერვირებული სახსრები გამოყენებული იქნება მიზნობრივად ფაქტიურად გაწეულ მომსახურებაზე.

2.10 საავტორო ზედამხედველობისათვის განკუთვნილი სახსრები უნდა შეადგენდეს მთლიანი შესყიდვის ობიექტის ღირებულების არანაკლებ 9% პროცენტს.

2.11 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

მუხლი 3. მომსახურების შესაბამისობა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ ნორმებსა და წესებს, მსგავსი მომსახურებისათვის უკვე დადგენილ სტანდარტებს, ტექნიკურ სპეციფიკაციებს, აგრეთვე ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებულ პირობებს, რომელიც ამ ნაწილში წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებიდან გამომდინარე მისი განუყოფელი ნაწილი ხდება.

3.2. 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს გაწეული მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 4. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. მიმწოდებლისაგან, გაწეული მომსახურების შესაბამის დოკუმენტაციას (ნახაზებს, ლოკალურ და რესურსული მეთოდით გაანგარიშებულ ხარჯთაღრიცხვას, ტექნიკურ ანგარიშებსა და სხვა დოკუმენტაციას) შემსყიდველი მიიღებს ინსპექტირების აქტის შედგენის შემდგომ გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, რის შემდგომაც ერთ ან რამოდენიმე მათგანზე ხორციელდება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ექსპერტიზაზე გადაცემისა და სათანადო დასკვნის მიღების პროცედურა. შესაბამისი რეკომენდაციებისა და დადებითი საექსპერტო

დასკვნის მიღების შემდგომ, ხელშეკრულების მხარეთა შორის დგება დასრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების მიღება-ჩაბარების ორმხრივი აქტი, რომელიც განსაზღვრავს გაცემული დავალების შესრულებას და სრულ ასანაზღაურებელ თანხას.

4.2. შესყიდვის ობიექტი მიღებულად ჩაითვლება, მხოლოდ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ. გაწეულ მომსახურებას მიმწოდებელი აბარებს შემსყიდველს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული წესით. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტს ხელს აწერს -

4.3. იმ შემთხვევაში, თუ გაწეული მომსახურების შუალედური კონტროლის შედეგები (ექსპერტიზის დასკვნა) უარყოფითია, შემსყიდველს შეუძლია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპის) მიღება-ანაზღაურებაზე, და/ან მიმწოდებელს ეძლევა გონივრული ვადა აღნიშნული ხარვეზების გამოსასწორებლად.

4.4. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი, ხელშეკრულების მოქმედების ვადის მიუხედავად.

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) მომსახურების შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

ბ) უზრუნველყოს მომსახურების გაწევა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 65 დღის განმავლობაში (აღნიშნული პერიოდი მოიცავს გასაწევი მომსახურების 2 ეტაპად წარმოდგენის ვალდებულებას), პირველი ეტაპი შემსყიდველის კონკრეტული მოთხოვნის შესაბამისად შერჩეული შესყიდვის ობიექტების თანახმად, მაგრამ არაუმეტეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 50-ე დღე, მეორე ეტაპი (სრული დოკუმენტაციის საბოლოო ჩაბარების ვადა) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 65-ე დღე;

გ) მიმწოდებელი ვალდებულია მომსახურება განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად;

დ) მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, წარუდგინოს მას ინფორმაცია გასაწევი ან/და გაწეული მომსახურების შესახებ;

ე) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულების ფარგლებში გაწეული მომსახურების შუალედური კონტროლის უარყოფითი შედეგების (ექსპერტიზის დასკვნა) საფუძველზე გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

ვ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) საამისოდ შერჩეულ პირთან/ან პირებთან ერთად აწარმოოს ინსპექტირება მომსახურების გაწევის ვადების მიმდინარეობაზე, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს მომსახურების გაწევის მიმდინარეობა;

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 1% (ორი) პროცენტი არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვევის დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დაღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

მუხლი 8. ხელშეკრულების შეწყვეტა

8.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

8.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

8.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე. (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე.

მუხლი 9. უფლებების გადაცემა

9.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

9.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 10. სუბკონტრაქტორები

10.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული უველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში.

10.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

10.3 სუბ-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს გასაწევი მომსახურების მთლიანი მოცულობის 40%.

10.4 მომსახურების გაწევის პროცესში სუბ-კონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი სუბ-კონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა სუბ-კონტრაქტორს.

10.5 მიმწოდებელი და მისი სუბ-კონტრაქტორი ვალდებული არიან დასაპროექტებელ ობიექტზე შეარჩიონ და დანიშნონ ის წამყვანი ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტები, რომლებიც მოხსენებული იყო მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემებში და მოწონებულია შემსყიდველის მიერ.

10.6 მიმწოდებელი, მის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემებში წარმოდგენილი მასთან მომუშავე წამყვანი ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტის სიობრივი რაოდენობის ზევით სპეციალისტს(ებს) ნიშნავს შემსყიდველთან შეთანხმებით.

მუხლი 11. შეტყობინება

11.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

11.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 12. ინსპექტირება

12.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების, კერძოდ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სრული სახით წინამდებარე კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადებში წარმოდგენის კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის ----- შემდეგი წარმომადგენლები -----
--

12.2 შემსყიდველს ან მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დათქმულ ვადებში შესრულების მიმდინარეობაზე. ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის ან პირების მიერ შედგენილი აქტი არის ობიექტის შუალედური მიღების, ხოლო შემდგომში ექსპერტიზის დადებით დასკვნასთან ერთად უკვე გაწეული მომსახურების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველი.

მუხლი 13. სხვა პირობები

13.1 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

13.2 იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურების გაწევის დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

13.3 მიმწოდებლის სატენდერო წინადადებაში დაფიქსირებული და შემსყიდველთან შეთანხმებული გასაწევი მომსახურების ფასები (პროცენტი) წარმოადგენს ხელშეკრულების ძირითად პარამეტრებს მისი მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში.

13.4 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13.5 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული უთანხმოების წარმოშობიდან 30 დღის განმავლობაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

13.6 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

13.7 მიმწოდებლის საკონკურსო წინადადება და მასზე თანდართული დოკუმენტაცია, თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან (თუ სხვა უფრო კონკრეტული ვადა არ არის განსაზღვრული), მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე – 2013 წლის -----.

მუხლი 15. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი

შპს „საქართველოსმყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“, იურიდიული მის. საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. #12, ფაქტიური მისამართი: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N45, მე-4 სართული, საბანკო რეკვიზიტები: საიდენტიფიკაციო კოდი 404942470, სს„საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGE22, ანგარიშის ნომერი: GE10BG0000000496088700,

ხელმოწერა_____

ბ.ა.

მიმწოდებელი:

ხელმოწერა_____

ბ.ა.

დამატებითი ინფორმაცია:

საკონკურსო პირობებთან და შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება კონკურსანტს შეუძლია შემდეგი საკონტაქტო პირისგან: ქეთევან გელაშვილი, ტელ: 599 89 77 74.

ა ფ ი დ ა ვ ი ტ ი

საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:

- ჩემთვის ცნობილია, რომ საკონკურსო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;
- უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს საკონკურსო წინადადება;
- ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია საკონკურსო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ;
- ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი “კონკურენტი” აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს საკონკურსო წინადადება ამ კონკურსში;
- მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:
 - o საკონკურსო წინადადების ფასი;
 - o საკონკურსო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
 - o საკონკურსო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
 - o ისეთი საკონკურსო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებული კონკურსის პირობებს;
 - o შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება საკონკურსო წინადადება;

* საკონკურსო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს საკონკურსო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე.

გავცეანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

თანხმობა

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოდგენს საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერა, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195¹ მუხლის შესაბამისად.

კონკურსანტის ხელმოწერა

კონკურსანტის შეთავაზება

1 .	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:	
	ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:	
	პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:	
	საიდენტიფიკაციო კოდი:	
	პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:	
	ელექტრონული ფოსტა:	
	ბანკი:	
	ბანკის კოდი:	
	ანგარიშის ნომერი:	
2 .	საკონკურსო წინადადების ფასი:	

კონკურსანტის ხელმოწერა -----

ინფორმაცია ბოლო 3 წლის განმავლობაში განხორციელებული

ანალოგიური საქმიანობის შესახებ

კონკურსანტის დასახელება:

N	გაწეული მომსახურების დასახელება	ვადები		დამკვეთი/საკონტაქტო პირის ტელეფონი	გაწეული მომსახურების	შენიშვნა
		დასაწყისი	დასასრული			
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
.						
.						
.						
.						
n						

კონკურსანტის ხელმოწერა -----

ინფორმაცია ტექნიკური პერსონალის გამოცდილების შესახებ

თანამდებობა, სპეციალობა	გვარი, სახელი	მუშაობის საერთო გამოცდილება (წელი)	მსგავსი მომსახურების გაწევის გამოცდილება (წელი)	შტატში მყოფი	შტატგარეშე თანამშრომელი	შენიშვნა

კონკურსანტის ხელმოწერა -----

ტექნიკური დავალება

ქ.ამბროლაურის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2013 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ. ამბროლაურის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1. ობიექტის მოკლე დახასიათება;

მყარი ნარჩენების პოლიგონი მდებარეობს მდინარე რიონის მარცხენა ნაპირის უშუალო სიახლოვეს, ამბროლაურის სამხრეთ-დასავლეთით, მისგან დაახლ. 2,4 კმ დაშორებით. მანძილი უახლოეს სოფელ ძირაგეულამდე დაახლ. 550 მეტრია. მანძილი მდ. რიონამდე სავარაუდოდ 50 მეტრია. წითელი ხაზების გათვალისწინებით ტერიტორია შეადგენს 7184.00 კვ/მ-ს. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ ამბროლაურს, შესულია ექსპლუატაციაში 2000 წლიდან.

1.2. გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);
- ადგილზე დაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
- შეადგინოს სამუშაოთა ღირებულების კალკულაცია სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.
- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში) დამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, მშენებლობის განხორციელების პროცესში.

1.2.1 პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი გულისხმობს:

სადიებო სამუშაოები:

- ა) ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები, ტერიტორიის ტოპოგადაღება (გენგეგმა-მ.1:1000);
- ბ) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა;

საპროექტო სამუშაოები:

- ა) ჭიშკრის, ღობის და სადარაჯო ჯიხურის (კონტეინერის ტიპის) საძირკვლის არქიტექტურულ-კონსტრუქციული ნაწილები;
- ბ) ტერიტორიის ვერტიკალური დაგეგმარება (მიწის და ნარჩენების მართვის სამუშაოების კარტოგრამების ჩათვლით) და მიმოსვლის შიდა-სამოედნო გზები;
- გ) მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი;
- დ) სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი.

1.2.2. პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს:

- ა) ტერიტორიის გენერალური გეგმა მ. 1:1000;
- ბ) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპები
- გ) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირება;
- დ) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქცია და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგია;
- ე) მასების გადაადგილების კარტოგრამა;

1.3. დავალების შინაარსი;

საპროექტო დავალება, პოლიგონის საექსპლუატაციო რეჟიმში მოსაყვანად და მისი პარამეტრების მოწესრიგების მიზნით, გულისხმობს შემდეგს:

- შემოზვინვას, პოლიგონის ტანის ფორმირებას და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგებას;
- პოლიგონის შემოღობვას და ჭიშკრის (კუტიკარით) მოწყობას;
- სადარაჯო ჯიხურის მოწყობას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- ნაპირსამაგრ სამუშაოებს;
- სახანძრო ფარის მოწყობას.

1.3.1. შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება

პოლიგონის ტიპი (ტრანშული, პრიზმული დაა.შ.) და უჯრედის კონსტრუქცია შეირჩეს, ოპტიმალურად ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე, პოლიგონის ტანის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას ნარჩენების დატკეპვისა და მიწის საფარით სისქით 0,3 მ გადაფარვა/მოშანდაკების (სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე) და შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგების სამუშაოები (დამკვეთთან შეთანხმებით და შესაბამისი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებით).

1.3.2. პოლიგონის ტერიტორიის შემოღობვა

პოლიგონის პერიმეტრზე (გარდა სანაპირო ზოლისა) საჭიროა მავთულბადიანი ღობის მოწყობა მონოლითური ბეტონის წერტილოვან საძირკვლებზე, სიმაღლით 1,5 მ (ჭიშკრით და კუტიკარით).

1.3.3. სადარაჯო ჯიხურის მოწყობა

სადარაჯო ჯიხური (კონტეინერის ტიპის, სანკვანძით) ზომებით, 2,5მ. x 3 მ.

მოწყობილ იქნას მონოლითური რკინაბეტონის საძირკველი.

სანკვანძისთვის მოეწყოს რკ/ბეტონის ასინიზაციის ჭა, თავსახურით და განიავეებით.

1.3.4. სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი.

კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი ფოლადის მილი.

1.3.5 ნაპირსამაგრი სამუშაოები

პოლიგონის მოსაზღვრე მდინარე რიონის გასწვრივ ეროზიული ნაპირის დასაცავად აუცილებელია ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება. (გაბიონის ყუთებით ე.წ. „რენოს მატრასის“ საფუძველით, ან დიდი ზომის ლოდებისაგან ნაპირდამცავი ე.წ. „ბერმა“)

1.3.6. სახანძრო ფარის მოწყობა

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

ქ. ახალციხის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2013 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ. ახალციხის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1. ობიექტის მოკლე დახასიათება;

ქ. ახალციხის მყარი ნარჩენების პოლიგონი მდებარეობს ქ. ახალციხიდან 4,0 კმ-ს მანძილზე, მისგან აღმოსავლეთით, მდინარე ფოცხოვოს მარჯვენა ნაპირის ახლოს. მანძილი უახლოეს საცხოვრებელ ობიექტებამდე შეადგენს:

- სოფ. ჭაჭარაქამდე დაახლ. 1 400 მეტრს;
- სოფ. მინაძემდე დაახლ. 2 150 მეტრს.

პოლიგონისათვის გამოყოფილი ტერიტორია, წითელი ხაზების ფარგლებში შეადგენს 20000 კვ.მ-ს. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ ახალციხეს და მის შემოგარენს და შესულია ექსპლუატაციაში 1954 წლიდან.

1.2.გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით).
- ადგილზედაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
- შეადგინოს სამუშაოთა ღირებულების კალკულაციასამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.
- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში) და დამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, მშენებლობის განხორციელების პროცესში.

1.2.2 პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტიგულისხმობს:

საძიებო სამუშაოები:

- ა) ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები, ტერიტორიის ტოპოგადაღება(გენგემა-მ.1:1000);
- ბ) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა;

საპროექტო სამუშაოები:

- ა) ჭიშკრის, ღობის, სადარაჯო ჯიხურის (კონტეინერის ტიპის), მანქანა-მექანიზმებისფარდულის, საავტომობილო სასწორის საძირკვლის არქიტექტურულ-კონსტრუქციული ნაწილები;
- ბ) ტერიტორიის ვერტიკალური დაგეგმარება (რელიეფის განივი და გრძივი ჭრილები, მიწის და ნარჩენების მართვის სამუშაოების კარტოგრამების ჩათვლით) და მიმოსვლის შიდა-სამოედნო გზები;
- გ) მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი;
- დ) ტექნოლოგიური ნაწილი;
- ე) სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი.

1.2.3. პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს:

- ა) ტერიტორიის გენერალური გეგმა მ. 1:1000;

- ბ) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპები;
 - გ) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირება;
 - დ) პოლიგონის ჩრდილო-დასავლეთით არსებული ფერდის სტაბილიზაცია;
 - ე) უჯრედების კონსტრუქცია და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგია (ფერდის სტაბილიზაცია);
- ვ) მასების გადაადგილების კარტოგრამა;

1.3.დავალების შინაარსი;

საპროექტო დავალება, პოლიგონის საექსპლუატაციო რეჟიმში მოსაყვანად და მისი პარამეტრების მოწესრიგების მიზნით, გულისხმობს შემდეგს:

- შემოზვინვას და პოლიგონის ტანის ფორმირებას და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგებას;
- პოლიგონის შემოღობვას და ჭიშკრის (კუტიკარით) მოწყობას;
- სადარაჯო ჯიხურის მოწყობას (კონტეინერის ტიპის);
- მანქანა-მექანიზმების ფარდულის მოწყობას;
- საავტომობილო (მექანიკური) სასწორის მოწყობას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას.

1.3.1. შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება

პოლიგონისტიპი (ტრანშული, პრიზმულიდაა.შ.) და უჯრედის კონსტრუქცია შეირჩეს, ოპტიმალურად ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე, პოლიგონის ტანის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას ნარჩენების დატკეპვნისა და მიწის საფარით სისქით 0,3 მ გადაფარვა/მოშანდაკების(სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე) და შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგების სამუშაოები (დამკვეთთან შეთანხმებით და შესაბამისი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებით).

1.3.2. პოლიგონის ტერიტორიის შემოღობვა

პოლიგონის მთელ პერიმეტრზე საჭიროა მავთულბადიანი ღობის მოწყობა მონოლითური ბეტონის წერტილოვან საძირკვლებზე, სიმაღლით 1,5 მ (ჭიშკრით და კუტიკარით).

1.3.3. სადარაჯო ჯიხურის მოწყობა

სადარაჯო ჯიხური (კონტეინერის ტიპის, სანკვანძით) ზომებით, 2,5მ. x 6 მ, მოწყობილ იქნას მონოლითური რკინაბეტონის საძირკველი. სანკვანძისთვის მოეწყოს რკ/ბეტონის ასინიზაციის ჭა, თავსახურით და განიავებით.

1.3.4 მანქანა-მექანიზმების ფარდულის მოწყობა

პოლიგონზე, სადარაჯო ჯიხურის მიმდებარედ, უნდა მოეწყოს ლითონის კონსტრუქციის ფარდული ზომებით 6მX6მX4მ ერთი ერთეული მანქანა მექანიზმის გასაჩერებლად. საექსპლუატაციო-სარემონტო ორმოთი.

1.3.5.საავტომობილო სასწორის მოწყობა

პოლიგონზე, შესასვლელთან, უნდა მოეწყოს საავტომობილო მექანიკურისასწორი, არანაკლებ 40 ტონიან მანქანაზე რკინაბეტონის საძირკვლის ფილაზე.

1.3.6. სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი.

კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი ფოლადის მილი.

1.3.7. სახანძრო ფარის მოწყობა

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

ქ. გორის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაწერების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2013 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ. გორის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაწერების პოლიგონის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1. ობიექტის მოკლე დახასიათება;

ქ. გორის მყარი ნარჩენების პოლიგონი მდებარეობს ქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რაიონში. მანძილი უახლოესი საცხოვრებელი სახლებიდან, პოლიგონის შესასვლელამდე შეადგენს დაახლოებით 600 მეტრს. პოლიგონისათვის გამოყოფილი ტერიტორია, წითელი ხაზების ფარგლებში შეადგენს 64515 კვ.მ-ს. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ გორს და მის შემოგარენს, შესულია ექსპლუატაციაში 1980 წლიდან.

1.2. გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);
- ადგილზე დაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით;
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები;
- შეადგინოს სამუშაოთა ღირებულების კალკულაციას სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით;

- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში) დამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად;
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, მშენებლობის განხორციელების პროცესში.

1.2.3 პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი გულისხმობს:

სამიუზო სამუშაოები:

- ა) ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები, ტერიტორიის ტოპოგადაღება (გენგემა-მ.1:1000);
- ბ) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა.

საპროექტო სამუშაოები:

- ა) ჭიშკრის, ღობის, სადარაჯო ჯიხურის (კონტეინერის ტიპის), მანქანა-მექანიზმების ფარდულის, საავტომობილო სასწორის საძირკვლის არქიტექტურულ-კონსტრუქციული ნაწილები;
- ბ) ტერიტორიის ვერტიკალური დაგეგმარება (რელიეფის განივი და გრძივი ჭრილები, მიწის და ნარჩენების მართვის სამუშაოების კარტოგრამების ჩათვლით) და მიმოსვლის შიდა-სამოედნო გზები;
- გ) მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი;
- დ) ტექნოლოგიური ნაწილი;
- ე) სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი.

1.2.4. პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს:

- ა) ტერიტორიის გენერალური გეგმა მ. 1:1000;
- ბ) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპები;
- გ) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირება;
- დ) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქცია და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგია;
- ე) მასების გადაადგილების კარტოგრამა;

1.3. დავალების შინაარსი;

საპროექტო დავალება, პოლიგონის საექსპლუატაციო რეჟიმში მოსაყვანად და მისი პარამეტრების მოწესრიგების მიზნით, გულისხმობს შემდეგს:

- შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგება;
- პოლიგონის შემოღობვას და ჭიშკრის (კუტიკარით) მოწყობას;
- სადარაჯო ჯიხურის მოწყობას (კონტეინერის ტიპის);
- მანქანა-მექანიზმების ფარდულის მოწყობას;
- საავტომობილო (მექანიკური) სასწორის მოწყობას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას.

1.3.1. შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება

პოლიგონის ტიპი (ტრანშული, პრიზმული დაა.შ.) და უჯრედის კონსტრუქცია შეირჩეს, ოპტიმალურად ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე, პოლიგონის ტანის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას ნარჩენების დატკეპვისა და მიწის საფარით სისქით 0,3 მ გადაფარვა/მოშანდაკების (სავარაუდოდ ყოველი 2,5 მ სიმაღლის ნიშნულზე) და შიდა მიმოსვლის

გზების მოწყობა-მოწესრიგების სამუშაოები (დამკვეთთან შეთანხმებით და შესაბამისი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთებით).

1.3.2. პოლიგონის ტერიტორიის შემოღობვა

პოლიგონის მთელ პერიმეტრზე საჭიროა მავთულბადიანი ღობის მოწყობა მონოლითური ბეტონის წერტილოვან საძირკვლებზე, სიმაღლით 1,5 მ (ჭიშკრით და კუტიკარით).

1.3.3. სადარაჯო ჯიხურის მოწყობა

სადარაჯო ჯიხური (კონტეინერის ტიპის, სანკვანძით, წყლის რეზერვუარით) ზომებით, 2,5მ. x 6 მ, მოწყობილ იქნას მონოლითური რკინაბეტონის საძირკველი. სანკვანძისთვის მოეწყოს რკ/ბეტონის ასინიზაციის ჭა, თავსახურით და განიავებით.

1.3.4 მანქანა-მექანიზმების ფარდულის მოწყობა

პოლიგონზე, სადარაჯო ჯიხურის მიმდებარედ, უნდა მოეწყოს ლითონის კონსტრუქციის ფარდული ზომებით 6მX6მX4მ ერთი ერთეული მანქანა მექანიზმის გასაჩერებლად, საექსპლუატაციო-სარემონტო ორმოთი.

1.3.5. საავტომობილო სასწორის მოწყობა

პოლიგონზე, შესასვლელთან, უნდა მოეწყოს საავტომობილო მექანიკური სასწორი, არანაკლებ 40 ტონიან მანქანაზე. სასწორი უნდა მოეწყოს რკინაბეტონის საძირკვლის ფილაზე.

1.3.6. სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი. კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი ფოლადის მილი.

1.3.7. სახანძრო ფარის მოწყობა

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

ქ. ზუგდიდის (სოფ. დიდინაძი) საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2013 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ. ზუგდიდის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1. ობიექტის მოკლე დახასიათება;

პოლიგონი მდებარეობს ქ. ზუგდიდიდან დაახლ. 13,0 კმ-ს დაშორებით, მისგან სამხრეთ-აღმოსავლეთით. ნაგავსაყრელზე მისასვლელი ბეტონის გზა იწყება თბილისი-სენაკი-ლესელიძე

საავტომობილო გზიდან, სოფ. საკუკავოსთან და გრძელდება ნაგავსაყრელამდე (დაახლ. 2 კმ) და მის შიდა ტერიტორიაზე (0,60 კმ). ბეტონის საფარის სიგანეა 5,5 დაახლ. მეტრი.

პოლიგონის ტერიტორიის აღმოსავლეთის მხარეს, ლობიდან 10–12 მეტრის დაშორებით, ჩაედინება წყლის არხი, რომელიც შემდგომში უერთდება მდინარე ჯუმს. მდინარე ჯუმი წარმოადგენს მდინარე ენგურის მარცხენა შენაკადს და დაცილებულია პოლიგონის ტერიტორიიდან დაახლ. 1,7 კილომეტრით.

მანძილ იუახლოეს საცხოვრებელ ობიექტებამდე შეადგენს:

- სოფ. საკუკავომდე დაახლ. 1,8 კილომეტრს;
- სოფ. ცაცხვიდან დაახლ. 1 კილომეტრს.

წითელი ხაზების გათვალისწინებით ტერიტორია შეადგენს შეადგენს **166910 კვ/მ-ს**. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ ზუგდიდის და ახლომდებარე სოფლების მოსახლეობას, ანაკლიას და აგრეთვე საწარმო ობიექტებს. შესულია ექსპლუატაციაში 2010 წლის ივლისიდან.

1.2. გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);
- ადგილზე დაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
- შეადგინოს სამუშაოთა ღირებულების კალკულაციას სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.
- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში) დამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად;
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, მშენებლობის განხორციელების პროცესში.

1.2.4 პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტიგულისხმობს:

სადიებო სამუშაოები:

- ა) ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები, ტერიტორიის ტოპოგადაღება(გენგემა-მ.1:1000);
- ბ) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა.

საპროექტო სამუშაოები:

- ა)საავტომობილო სასწორის საძირკვლის არქიტექტურულ-კონსტრუქციული ნაწილები;
- ბ) ტერიტორიის ვერტიკალური დაგეგმარება(რელიეფის განივი და გრძივი ჭრილები, მიწისა და ნარჩენებისმართვის სამუშაოების კარტოგრამების ჩათვლით და მიმოსვლის შიდა-სამოედნო გზები);
- გ)მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი;
- დ) ტექნოლოგიური ნაწილი;
- ე)სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი;

1.2.5. პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს:

- ა)ტერიტორიის გენერალური გეგმა, მ. 1:1000;
- ბ) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპები;
- გ) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირება;
- დ) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქცია და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგია;
- ე) მასების გადაადგილების კარტოგრამა;

1.3.დავალების შინაარსი;

საპროექტო დავალება, პოლიგონის საექსპლუატაციო რეჟიმში მოსაყვანად და მისი პარამეტრების მოწესრიგების მიზნით, გულისხმობს შემდეგს:

- შემოზვინვას, პოლიგონის ტანის ფორმირებას და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგებას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- საავტომობილო (მექანიკური)სასწორის მოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას.

1.3.1. შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება

პოლიგონისტიპი (ტრანშული, პრიზმულიდაა.შ.) და უჯრედის კონსტრუქცია შეირჩეს, ოპტიმალურად ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე, პოლიგონის ტანის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას ნარჩენების დატკეპვნისა და მიწის საფარით სისქით 0,3 მ გადაფარვა/მოშანდაკების(სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე) და შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგების სამუშაოები (დამკვეთთან შეთანხმებით და შესაბამისი ტექნიკურ-ეკონომიკურიდასაბუთებით.

1.3.2.საავტომობილო სასწორის მოწყობა

პოლიგონზე, შესასვლელთან, უნდა მოეწყოს საავტომობილო მექანიკური სასწორი, არანაკლებ 40 ტონიან მანქანაზე.სასწორი უნდა მოეწყოს რკინაბეტონის საძირკვლის ფილაზე.

1.3.3. სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი. კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი ფოლადის მილი.

1.3.4. სახანძრო ფარის მოწყობა

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

ქ.თელავის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაწერების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2013 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ. თელავის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაწერების პოლიგონის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1. ობიექტის მოკლე დახასიათება;

ქ. თელავის მყარი ნარჩენების პოლიგონი მდებარეობს ქ. თელავიდან დაახლ. 6 კმ-ს მანძილზე, მისგან ჩრდილო-დასავლეთით, მდინარე თურდოს მარჯვენა ნაპირზე, დაცილებულია მდინარე ალაზნიდან დაახლ. 5,5 კილომეტრით მანძილი უახლოეს საცხოვრებელ ობიექტებამდე შეადგენს:

- სოფ. ყარაჯალამდე დაახლ. 400 მეტრს;
- სოფ. გულგულამდე დაახლ. 1200 მეტრს.

პოლიგონის საერთო ფართობი, წითელი ხაზების მიხედვით შეადგენს **54143 კვ/მ-ს**. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ თელავს და მის შემოგარენს, შესულია ექსპლუატაციაში **1983** წლიდან.

1.2. გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);
- ადგილზე დაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
- შეადგინოს სამუშაოთა ღირებულების კალკულაციასამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.

- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში) დამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, მშენებლობის განხორციელების პროცესში.

1.2.5 პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი გულისხმობს:

სადიებო სამუშაოები:

- ა) ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები, ტერიტორიის ტოპოგადაღება (გენგეგმა-მ.1:1000);
- ბ) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა;

საპროექტო სამუშაოები:

- ა) ჭიშკრის, ღობის, სადარაჯო ჯიხურის (კონტეინერის ტიპის), მანქანა-მექანიზმების ფარდულის და საავტომობილო სასწორის საძირკვლის არქიტექტურულ-კონსტრუქციული ნაწილები
- ბ) ტერიტორიის ვერტიკალური დაგეგმარება (რელიეფის განივი და გრძივი ჭრილები, მიწის და ნარჩენების მართვის სამუშაოების კარტოგრამების ჩათვლით) და მიმოსვლის შიდა-სამოედნო გზები;
- გ) მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი;
- დ) ტექნოლოგიური ნაწილი;
- ე) სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი.

1.2.6. პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს:

- ა) ტერიტორიის გენერალური გეგმა მ. 1:1000;
- ბ) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპები
- გ) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირება;
- დ) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქცია და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგია;
- ე) მასების გადაადგილების კარტოგრამა;

1.3. დავალების შინაარსი;

საპროექტო დავალება, პოლიგონის საექსპლუატაციო რეჟიმში მოსაყვანად და მისი პარამეტრების მოწესრიგების მიზნით გულისხმობს, შემდეგს:

- შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგება;
- პოლიგონის შემოღობვა და ჭიშკრის (კუტიკარით) მოწყობას;
- სადარაჯო ჯიხურის მოწყობას (კონტეინერის ტიპის);
- მანქანა-მექანიზმების ფარდულის მოწყობას;
- საავტომობილო (მექანიკური) სასწორის მოწყობას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას;
- ნაპირსამაგრ სამუშაოებს.

1.3.1. შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება

პოლიგონისტიპი (ტრანშული, პრიზმულიდაა.შ.) და უჯრედის კონსტრუქცია შეირჩეს, ოპტიმალურად ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე, პოლიგონის ტანის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას ნარჩენების დატკეპვისა და მიწის საფარით სისქით 0,3 მ გადაფარვა/მოშანდაკების (სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე) და შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგების სამუშაოები (დამკვეთთან შეთანხმებით და შესაბამისი ტექნიკურ-ეკონომიკურიდასაბუთებით).

1.3.2. პოლიგონის ტერიტორიის შემოღობვა

პოლიგონის მთელ პერიმეტრზე საჭიროა მავთულბადიანი ღობის მოწყობა მონოლითური ბეტონის წერტილოვან საძირკვლებზე, სიმაღლით 1,5 მ (ჭიმვრით და კუტიკარით).

1.3.3. სადარაჯო ჯიხურის მოწყობა

სადარაჯო ჯიხური (კონტეინერის ტიპის, სანკვანძით) ზომებით, 2,5მ. x 6 მ, მოწყობილ იქნას მონოლითური რკინაბეტონის საძირკველი. სანკვანძისთვის მოეწყოს რკ/ბეტონის ასინიზაციის ჭა, თავსახურით და განიავებით.

1.3.4 მანქანა-მექანიზმების ფარდულის მოწყობა

პოლიგონზე, სადარაჯო ჯიხურის მიმდებარედ, უნდა მოეწყოს ლითონის კონსტრუქციის ფარდული ზომებით 6მX6მX4მ ერთი ერთეული მანქანა მექანიზმის გასაჩერებლად. საექსპლუატაციო-სარემონტო ორმოთი.

1.3.5.საავტომობილო სასწორის მოწყობა

პოლიგონზე, შესასვლელთან, უნდა მოეწყოს საავტომობილო მექანიკური სასწორი, არანაკლებ 40 ტონიან მანქანაზე.სასწორი უნდა მოეწყოს რკინაბეტონის საძირკვლის ფილაზე.

1.3.6. სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი. კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი ფოლადის მილი.

1.3.7 ნაპირსამაგრი სამუშაოები

პოლიგონის მოსაზღვრე მდინარე თურდოს გასწვრივ ეროზიული ნაპირის დასაცავადაუცილებელია ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება. (გაბიონის ყუთებით ე.წ. „რენოს მატრასის“ საფუძვლით, ან დიდი ზომის ლოდებისაგან ნაპირდამცავი ე.წ. „ბერმა“)

1.3.8. სახანძრო ფარის მოწყობა

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

**ქ.მცხეთის(ქსანი) საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და
ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება**

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2013 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ.მცხეთისნაგავსაყრელის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1.ობიექტის მოკლე დახასიათება;

მყარი ნარჩენების პოლიგონი მდებარეობს ძეგვის თემის ტერიტორიაზე, ქ. მცხეთიდან 8,5 კმ-ს მანძილზე, ძეგვიდან ჩრდილო-დასავლეთით. მანძილი უახლოეს საცხოვრებელ ობიექტებამდე შეადგენს:

- ძეგვამდე დაახლ. 700 მეტრს;
- ქსნის სასჯელაღსრულების დაწესებულებამდე დაახლ. 1000 მეტრს.

წითელი ხაზების გათვალისწინებით ტერიტორია შეადგენს 4 915 კვ/მ-ს. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ მცხეთის და ძეგვის მოსახლეობას და აგრეთვე ქსნის სასჯელაღსრულებით დაწესებულებას. ნაგავსაყრელი შესულია ექსპლუატაციაში 2008 წლიდან.

1.2.გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);
- ადგილზე დაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
- შეადგინოს სამუშაოთა ღირებულების კალკულაციას სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.
- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში) და დამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, მშენებლობის განხორციელების პროცესში.

1.2.6 პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტიგულისხმობს:

საძიებო სამუშაოები:

- ა) ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები, ტერიტორიის ტოპოგადაღება;(გენგეგმა-მ.1:1000);
- ბ) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა;

საპროექტო სამუშაოები:

- ა) ჭიშკრისა და სადარაჯო ჯიხურის (კონტეინერის ტიპის) საძირკვლისარქიტექტურულ-კონსტრუქციული ნაწილები
- ბ)ტერიტორიის ვერტიკალური დაგეგმარება(რელიეფის განივი და გრძივი ჭრილები, მიწის და ნარჩენების მართვის სამუშაოების კარტოგრამების ჩათვლით)
- გ)მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი;
- დ)სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი;

1.2.7. პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს:

- ა) ტერიტორიის გენერალური გეგმა მ. 1:1000;
- ბ) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპები;
- გ) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირება;
- დ) პოლიგონის აღმოსავლეთით არსებული ფერდის სტაბილიზაცია;
- ე) უჯრედების კონსტრუქცია და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგია;
- ვ) მასების გადაადგილების კარტოგრამა;

1.3.დავალების შინაარსი;

საპროექტო დავალება, პოლიგონის საექსპლუატაციო რეჟიმში მოსაყვანად და მისი პარამეტრების მოწესრიგების მიზნით გულისხმობს, შემდეგს:

- შემოზვინვა, პოლიგონის ტანის ფორმირება და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგება;
- პოლიგონის შემოღობვას და ჭიშკრის (კუტიკარით) მოწყობას;
- სადარაჯო ჯიხურის მოწყობას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას.

1.3.1. შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება

პოლიგონისტიპი (ტრანშული, პრიზმულიდაა.შ.) დაუჯრედისკონსტრუქციაშიერჩეს, ოპტიმალურადადგილობრივიპირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე, პოლიგონის ტანის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას ნარჩენების დატკეპვისა და მიწის საფარით სისქით 0,3 მ გადაფარვა/მოშანდაკების(სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე) და შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგების სამუშაოები (დამკვეთთანშეთანხმებითდაშესაბამისიტექნიკურ-ეკონომიკურიდასაბუთებით.

1.3.2. პოლიგონის ტერიტორიის შემოღობვა

პოლიგონის შესასვლელშისაჭიროა ბადიანი ღობისა და ჭიშკრის(კუტიკარით)მოწყობა მონოლითური ბეტონის წერტილოვან საძირკვლებზე, სიმაღლით 1,5 მ.

1.3.3. სადარაჯო ჯიხურის მოწყობა

სადარაჯო ჯიხური (კონტეინერის ტიპის, სანკვანძით) ზომებით, 2,5მ. x 3 მ, მოწყობილ იქნას მონოლითური რკინაბეტონის საძირკველი.

1.3.4. სახანძრო ფარის მოწყობა

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

ქ.ოზურგეთის (სოფ. მერია) საყოფაცხოვრებო გადანაწერების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვისობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2013 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ. ოზურგეთისმყარი საყოფაცხოვრებო გადანაწერების პოლიგონისმოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1.ობიექტის მოკლე დახასიათება;

პოლიგონი მდებარეობს ქ. ოზურგეთიდან დაახლ. 11,0 კმ-სმანძილზე, მისგან დასავლეთით, მდ.ბოგილას მარცხენა ნაპირზე; მდ.ბოგილადან დაშორებულია დაახლ. 20მეტრით, ხოლო მდ.ნატანები დანდაახლოებით 450 მეტრით. მანძილი უახლოეს საცხოვრებელ ობიექტებამდე შეადგენს:

- სოფ. ნაღობილევაამდედაახლ. 1,3 კილომეტრს;
- სოფ. ქვემონატანებამდედაახლ. 2,9კილომეტრს;
- სოფ. მერიამდედაახლ. 3,5 კილომეტრს.

წითელი ხაზების გათვალისწინებით ტერიტორია შეადგენს **39699 კვ/მ-ს**.პოლიგონი ემსახურებაქალაქოზურგეთისდაახლომდებარესოფლებისმოსახლეობას. ნაგავსაყრელი შესულია ექსპლუატაციაში 2005 წლიდან.

1.2.გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი;(პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);
- ადგილზედაათვალიეროს,შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოსგანმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას

მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.

- შეადგინოს სამუშაოთა ღირებულების კალკულაციასამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.
- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში) დაამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, მშენებლობის განხორციელების პროცესში.

1.2.7 პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი გულისხმობს:

სადიებო სამუშაოები:

- ა) ტოპოგოდეზიური სამუშაოები, ტერიტორიის ტოპოგადაღება (გენგეგმა-მ.1:1000);
- ბ) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა;

საპროექტო სამუშაოები:

- ა) საავტომობილო სასწორის საძირკვლის არქიტექტურულ-კონსტრუქციული ნაწილები
- ბ) ტერიტორიის ვერტიკალური დაგეგმარება (რელიეფის განივი და გრძივი ჭრილები, მიწისდა ნარჩენების მართვის სამუშაოების კარტოგრამების ჩათვლით) და მიმოსვლის შიდა-სამოედნო გზები;
- გ) მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი;
- დ) ტექნოლოგიური ნაწილი;
- ე) სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი.

1.2.8. პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს:

- ა) ტერიტორიის გენერალური გეგმა მ. 1:1000;
- ბ) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპები
- გ) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირება;
- დ) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქცია და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგია;
- ე) მასების გადაადგილების კარტოგრამა;

1.3. დავალების შინაარსი;

საპროექტო დავალება, პოლიგონის საექსპლუატაციო რეჟიმში მოსაყვანად და მისი პარამეტრების მოწესრიგების მიზნით გულისხმობს, შემდეგს:

- შემოზვინვა, პოლიგონის ტანის ფორმირება და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგება;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემას;
- საავტომობილო (მექანიკური) სასწორის მოწყობა;
- სახანძრო ფარის მოწყობას;

1.3.1. შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება

პოლიგონისტიპი (ტრანშული, პრიზმულიდაა.შ.) დაუჯრედისკონსტრუქციაშიერჩეს, ოპტიმალურადადგილობრივიპირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე, პოლიგონის ტანის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას ნარჩენების დატკეპვნისა და მიწის საფარით სისქით 0,3 მ გადაფარვა/მოშანდაკების(სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე)და შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგების სამუშაოები (დამკვეთთანშეთანხმებითდამესაბამისიტექნიკურ-ეკონომიკურიდასაბუთებით.

1.3.2.საავტომობილო სასწორის მოწყობა

პოლიგონზე, შესასვლელთან, უნდა მოეწყოს საავტომობილო მექანიკური სასწორი, არანაკლებ 40 ტონიან მანქანაზე.სასწორი უნდა მოეწყოს რკინაბეტონის საძირკვლის ფილაზე.

1.3.3. სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი. კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი ფოლადის მილი.

1.3.4. სახანძრო ფარის მოწყობა

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

ქ.ქუთაისის საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვისობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2013 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ. ქუთაისისმყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონისმოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.2. ობიექტის მოკლე დახასიათება;

პოლიგონი მდებარეობსქუთაისი-გეგუთის ტრასაზე, ნიკეას ქუჩის გასწვრივ, მდინარე რიონის მარცხენა ნაპირის უშუალო სიახლოვეს. პოლიგონის ტერიტორიაზე, ნიკეას ქუჩის პარალელურად, მისგან დაახლ. 70 მეტრის დაშორებით მიედინება საირიგაციო არხი, რომლის სიგანეა დაახლ.5მ. უახლოესი მანძილი, ნაგავსარელზე განთავსებული ნარჩენების გროვებიდან, მდინარე რიონამდე დაახლ. 20 მეტრია.მანძილი უახლოეს საცხოვრებელ ობიექტებამდე დაახლ.120 მეტრია.

წითელი ხაზების გათვალისწინებით ტერიტორია შეადგენს **151461 კვ/მ-ს**.პოლიგონი ემსახურება ქალაქ ქუთაისს, აგრეთვე ბაღდათისა და წყალტუბოს რაიონების მოსახლეობას. შესულია ექსპლუატაციაში 1956 წლიდან.

1.2.გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;

- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);
- ადგილზედაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
- შეადგინოს სამუშაოთა ღირებულების კალკულაციასამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.
- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში) და დამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, მშენებლობის განხორციელების პროცესში.

1.2.8 პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტიგულისხმობს:

სადიებო სამუშაოები:

- ა) ტოპოგოდეზიური სამუშაოები, ტერიტორიის ტოპოგადაღება;
- ბ) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა;

საპროექტო სამუშაოები:

- ა) ღობის, მანქანა-მექანიზმებისფარდულის და საავტომობილო სასწორის საძირკვლის არქიტექტურულ-კონსტრუქციული ნაწილები;
- ბ) ტერიტორიის ვერტიკალური დაგეგმარება (რელიეფის განივი და გრძივი ჭრილები, მიწის დანარჩენების მართვის სამუშაოების კარტოგრამების ჩათვლით) და მიმოსვლის შიდა-სამოედნო გზები;
- გ) მშენებლობის ორგანიზაციის ნაწილი;
- დ) ტექნოლოგიური ნაწილი ;
- ე) სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი.

1.2.9. პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს:

- ა) ტერიტორიის გენერალური გეგმა მ. 1:1000;
- ბ) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპები;
- გ) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირება;
- დ) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქცია და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგია;
- ე) მასების გადაადგილების კარტოგრამა;

1.3.დავალების შინაარსი;

საპროექტო დავალება, პოლიგონის საექსპლუატაციო რეჟიმში მოსაყვანად და მისი პარამეტრების მოწესრიგების მიზნით გულისხმობს, შემდეგს:

- შემოზვინვას, პოლიგონის ტანის ფორმირებას და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგებას;
- პოლიგონის შემოღობვას;
- საავტომობილო (მექანიკური) სასწორის მოწყობას;
- მანქანა-მექანიზმების ფარდულის მოწყობას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას.

1.3.1. შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება

პოლიგონისტიპი (ტრანშული, პრიზმულიდაა.შ.) დაუჯრედისკონსტრუქციაშიერჩეს, ოპტიმალურადადგილობრივიპირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე, პოლიგონის ტანის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას ნარჩენების დატკეპვნისა და მიწის საფარით სისქით 0,3 მ გადაფარვა/მოშანდაკების(სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე) და შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგების სამუშაოები (დამკვეთთანშეთანხმებითდაშესაბამისიტექნიკურ-ეკონომიკურიდასაბუთებით).

1.3.2. პოლიგონის ტერიტორიის შემოღობვა

პოლიგონის პერიმეტრზე (გარდა სანაპირო ზოლისა)საჭიროა მავთულბადიანი ღობის მოწყობა მონოლითური ბეტონის წერტილოვან საძირკვლებზე, სიმაღლით 1,5 მ (ჭიმვრით და კუტიკარით).

1.3.3 მანქანა-მექანიზმების ფარდულის მოწყობა

პოლიგონზე, სადარაჯო ჯიხურის მიმდებარედ, უნდა მოეწყოს ლითონის კონსტრუქციის ფარდული ზომებით 6მX12მX4მ სამი ერთეული მანქანა მექანიზმის გასაჩერებლად. მათ შორის, ერთ-ერთი ფარდული საექსპლუატაციო-სარემონტო ორმოთი.

1.3.4.საავტომობილო სასწორის მოწყობა

პოლიგონზე, შესასვლელთან, უნდა მოეწყოს საავტომობილო მექანიკურისასწორი, არანაკლებ 40 ტონიან მანქანაზე.სასწორი უნდა მოეწყოს რკინაბეტონის საძირკვლის ფილაზე.

1.3.5. სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი. კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი ფოლადის მილი.

1.3.6. სახანძრო ფარის მოწყობა

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

