

შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“



მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონების კეთილმოწყობისა და
ესექლუატაციის სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღიცვო დოკუმენტაციის
შედგენისა და ობიექტებზე საავტორო ზედამხედველობის საპროექტო მომსახურების
სახელმწიფო შესყიდვის

საკონკურსო განცხადება

(CPV-71320000-საინჟინრო-საპროექტო მომსახურება)

წინამდებარე საკონკურსო განცხადება შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს
კანონისა და „კონკურსის მეშვეობით საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის პირობებისა და
წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10
თებერვლის №3 ბრძანების საფუძველზე

ქ.თბილისი

2014 წელი

ს ა რ ჩ ე ვ ი

1 .	საკონკურსო განცხადება	3
2 .	სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	6
3 .	დამატებითი ინფორმაცია	13
4 .	დანართი N1 აფიდავიტის საილუსტრაციო ფორმა	14
5 .	დანართი N2 კონკურსანტის შეთავაზება	15
6 .	დანართი N3 ინფორმაცია ანალოგიური საქმიანობის შესახებ	16
7 .	დანართი N4 ინფორმაცია ტექ. პერსონალის შესახებ	17
8 .	დანართი N5 ტექნიკური დავალება	18

საკონკურსო განცხადება

შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ აცხადებს კონკურს მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაწერების პოლიგონების კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ობიექტებზე საავტორო ზედამხედველობის საპროექტო მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე

შესყიდვის ობიექტი: ქ. დუშეთის, ქ. თერჯოლის, ქ. კასპის, ქ. ლაგოდეხის, ქ. მარნეულის, ქ. საგარეჯოს, ქ. სამტრედიის, ქ. საჩხერის, ქ. ფოთის, ქ. წნორის, ქ. ხაშურის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაწერების პოლიგონების კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოებისათვის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და ობიექტებზე საავტორო ზედამხედველობის საპროექტო მომსახურების გაწევა.

1. შესყიდვის ობიექტის საგარეუდო ღირებულება: შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება შეადგენს არაუმეტეს **123 733.00** (ასოცდასამი ათას შვიდასოცდაცამეტი) ლარს, რაც მოიცავს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, ობიექტებზე საავტორო ზედამხედველობის საპროექტო მომსახურების გაწევის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და გადასახადებს.

2. დაფინანსების წყარო: შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“-ს საქმიანობისთვის ბიუჯეტის ფარგლებში გამოყოფილი სახსრები.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან შესყიდვის ობიექტის შუალედური ჩაბარების ვადა არაუგვიანეს მე-40 დღისა, ხოლო საბოლოო ჩაბარების ვადა ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის საფუძველზე ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს მე-60 დღისა.

4. მონაწილეობის საფასური: საკონკურსო წინადადების წარდგენისთვის პირი იხდის საფასურს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 19¹ მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი ოდენობით (50 ლარი). საფასური გადაიხდება სააგენტოს ანგარიშზე, რომელიც მითითებულია სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე (www.procurement.gov.ge).

საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს:

- ა) გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის უნიკალური ნომერი და გადახდის თარიღი;
- ბ) შემსყიდველი ორგანიზაციის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
- გ) კონკურსანტის დასახელება და საიდენტიფიკაციო კოდი;
- დ) საკონკურსო განცხადების სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების შედეგად განცხადებისთვის მინიჭებული უნიკალური ნომერი.

შენიშვნა: საკონკურსო წინადადება, რომელიც არ შეიცავს საფასურის გადახდის დამადასტურებელ შესაბამის დოკუმენტს, არ განიხილება. ამასთან, მე-4 პუნქტის დარღვევით წარდგენილი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის შემთხვევაში, მონაწილე პირის საკონკურსო წინადადება ექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.

5. საკონკურსო წინადადებების მიღება: კონკურსანტებმა საკონკურსო წინადადება დალუქული პაკეტით უნდა წარმოადგინონ 2014 წლის 8 აპრილს 13:00 საათიდან - 15:00 საათამდე, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. N10, შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის“ სათაო ოფისი, მე-3 სართული - ეკონომიკური მართვის დეპარტამენტში.

6. საკონკურსო კომისიის მიერ დალუქული პაკეტების გახსნა მოხდება - 2014 წლის 8 აპრილს 15:00 საათზე.

7. დაგვიანებით წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება არ განიხილება და გაუხსნელად დაუბრუნდება უკან კონკურსანტს.

8. წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება ძალაშია კონკურსში გამარჯვებულ კონკურსანტთან ხელშეკრულების დადებამდე.

9. დალუქული პაკეტით საკონკურსო წინადადებასთან ერთად კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს:

9.1 აფიდავიტი (ხელმოწერილი კონკურსანტის მიერ) დანართი N1-ის მიხედვით;

9.2 კონკურსანტის შეთავაზება (პრეტენდენტის რეკვიზიტები, საკონკურსო წინადადების ფასი დღგ-ს ჩათვლით, დანართი N2-ის მიხედვით), წინადადების ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს მხოლოდ ლარში.

9.3 ინფორმაცია კონკურსანტის მიერ განხორციელებული ნაგავსაყრელი პროექტებისა და მსგავსი სამუშაოების გამოცდილების შესახებ დანართი N3-ის შესაბამისად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესახებ ხელშეკრულებები და მიღება-ჩაბარების აქტები; აქტები (ხელშეკრულების საგნის, დამკვეთის და მისი საკონტაქტო პირის ტელეფონის მითითებით).

9.4 ინფორმაცია შესყიდვაში მონაწილეობის პირის ძირითად სპეციალისტთა (იმ ძირითადი ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის, რომელიც დაკავებული იქნება ამ კონკურსით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევას) კვალიფიკაციის და გამოცდილების შესახებ დანართი N4-ის შესაბამისად. ძირითად სპეციალისტებს უნდა გააჩნდეთ კონკურსით გათვალისწინებული მსგავსი ხასიათის, სირთულის და შინაარსით მომსახურების გაწევის გამოცდილება.

9.5 ინფორმაცია მომსახურების მიწოდების ვადის შესახებ;

9.6 ტექნიკური დავალება (ხელმოწერილი კონკურსანტის მიერ) დანართი N5-ის შესაბამისად;

9.7 განმარტებითი ბარათი: პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს დასაპროექტებელი ობიექტის თავისებური ხედა, მოკლე განმარტებითი ბარათის სახით (საჭიროების შემთხვევაში თან დაერთოს სქემატური ნახაზები).

9.8 საკონკურსო წინადადება, რომლის ფასი აღემატება შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებას არ განიხილება;

9.9 საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები:

ა) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

ბ) ცნობა ყადაღის არარსებობის შესახებ;

გ) ცნობა საგადასახადოდან დავალიანების არქონის შესახებ.

საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს კონკურსისათვის სტატუსის „კონკურსი გამოცხადებულია“ მინიჭების შემდგომ.

10.საკონკურსო წინადადების შეფასება და გამარჯვებული კონკურსანტის გამოვლენა მოხდება 10 ქულიანი სისტემით, შემდეგი კრიტერიუმის გათვალისწინებით:

N	შეფასების კრიტერიუმები	კოეფიციენტი
	საკონკურსო წინადადების ფასი	0.3
	კონკურსანტის გამოცდილება	0.7
	სულ:	1.0

11. კონკურსანტი გამარჯვებულად ჩაითვლება, თუ მას საკონკურსო კომისიის წევრთა მიერ მიენიჭება ყველაზე მაღალი ჯამური ქულა. ქულათა თანაბრად განაწილების შემთხვევაში გადამწყვეტია საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარის მიერ მინიჭებული ქულა.

12. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა უნდა უზრუნველყოს სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შუალედური წარმოდგენა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს მე-40 დღისა, ხოლო საბოლოო ჩაბარება ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს მე-60 დღისა.

13. საჭიროების შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები საბოლოო დოკუმენტაციაში.

14. მომსახურების გაწევის პირობები:

14.1 გათვალისწინებული საპროექტო მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე საკონკურსო პირობებს და დანართ N5-ში მოცემულ მახასიათებლებს;

14.2 მიმწოდებლის მიერ საკონკურსო განცხადებით გათვალისწინებული საპროექტო მომსახურების გაწევა სრულად უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს მე-60 დღისა;

14.3 სასურველია პროექტის მოწოდება განხორციელდეს ეტაპობრივად შემსყიდველთან შეთანხმებით პრიორიტეტული ობიექტების მიხედვით;

14.4 პროექტის წარდგენა უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის ხარჯით შემსყიდველის მისამართზე: ქ. თბილისი, ა.პოლიტკოვსკაიას ქ. N10, შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“ სათაო ოფისი;

14.5 მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს პროექტის 5 (ხუთი) ეგზემპლარი ქართულ ენაზე ელექტრონული და ნაბეჭდი ფორმით.

14.6 მიმწოდებელმა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დასრულებული სახით უნდა წარმოადგინოს, როგორც ცალ-ცალკე ხელშეკრულების შემადგენელი ობიექტების ღირებულების ასევე, მთლიანი ობიექტის საერთო ღირებულების მითითებით. გარდა ზემოაღნიშნულისა, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს, როგორც ლოკალური, ასევე რესურსული მეთოდით შესრულებული ხარჯთაღრიცხვა.

15. ანგარიშწორების წესი:

15.1 ხელშეკრულების მხარეები თანხმდებიან, რომ გაწეული მომსახურების ანაზღაურება შემსყიდველის მიერ განხორციელდება ორ ეტაპად.

15.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის მიზნით, პირველ ეტაპზე შემსყიდველი უნაზღაურებს მიმწოდებელს ავანსს, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 30%-ის (პროცენტი) ოდენობით. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე.

15.3 ავანსით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით, მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე.

15.4 საბოლოო ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი ხელშეკრულებაზე თანდართული ტექნიკური დავალებისა და მომსახურების გაწევის ვადების შესაბამისად, წარუდგენს შემსყიდველს დასრულებულ საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ობიექტების მიხედვით, რაზედაც მხარეთა შორის ფორმდება გაწეული მომსახურების შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი.

15.5 წარმოდგენილი დოკუმენტაციიდან ერთ ან რამოდენიმე მათგანზე (რომელიც შეირჩევა შემსყიდველის გადაწყვეტილებით) შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე ორგანიზაციის მიერ, შემსყიდველის ხარჯით ექსპერტიზის (ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისობის ექსპერტიზა) ჩატარების შემდგომ, დადებითი რეკომენდაციის (დასკვნის) მიღების შემთხვევაში, ყველა დანარჩენ ობიექტზე სათანადო დასკვნას დებს შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი უფლებამოსილი სამსახური და დგება დასრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი, რის საფუძველზეც შემსყიდველი ორგანიზაცია აუნაზღაურებს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულებას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში. ანგარიშსწორება მოხდება გაცემული ავანსის, გაწეულ მომსახურებაზე ექსპერტიზის ჩატარების შემდგომ დადგენილი შესაძლო დეფექტის არსებობის შემთხვევაში მისი გამოსწორებისათვის გათვალისწინებული ჯარიმების გათვალისწინებით.

16. შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუ კი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი.

17. საავტორო ზედამხედველობას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ამისათვის საჭირო დროს, საპროექტო მომსახურების გაწევისათვის გათვალისწინებული ვადების მიუხედავად. საავტორო ზედამხედველობის ხარჯები მიმწოდებელმა უნდა განსაზღვროს საჭირო კაცდღეების, ტრანსპორტის ხარჯების, სამივლინებო, ზედნადები და მიმწოდებლის სხვა ხარჯების გათვალისწინებით. ყოველ გადახდას შემსყიდველი განახორციელებს მიმწოდებლის საკონკურსო წინადადებით განსაზღვრული საავტორო ზედამხედველობისათვის განკუთვნილი თანხის გამოკლებით. საავტორო ზედამხედველობისათვის დარეზერვირებული სახსრები გამოყენებული იქნება მიზნობრივად ფაქტიურად გაწეულ მომსახურებაზე.

18. საავტორო ზედამხედველობას მიმწოდებელი განახორციელებს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნების შესაბამისად, შესაბამისი საავტორო ზედამხედველობის ჟურნალის წარმოებით.

19. საავტორო ზედამხედველობისათვის განკუთვნილი სახსრები უნდა შეადგენდეს მთლიანი შესყიდვის ობიექტის ღირებულების არანაკლებ 9% პროცენტს.

20. გამარჯვებულმა კონკურსანტმა საბოლოო დოკუმენტაციის შედგენისას მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლოს შემსყიდველთან და გაითვალისწინოს მისი შენიშვნები და წინადადებები.

21. საკონკურსო კომისიას უფლება აქვს ხელშეკრულების დადებამდე ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს შესყიდვის პროცედურა, თუ ეს აუცილებელი გახდა მისგან დამოუკიდებელი და წინასწარ გაუთვალისწინებული ობიექტური მიზეზით, აგრეთვე საქართველოს სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებული არ არის, კონკურსანტს აუნაზღაუროს შესყიდვაში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯები.

1. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

(პროექტი)

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს კონკურსში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ხელშეკრულების პროექტი (საპროექტო მომსახურების შესყიდვა)

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

№

თბილისი

----- 2014წ.

შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“, დირექტორის -----სახით, შემდგომში -- შემსყიდველი, ერთის მხრივ, ----- (მიმწოდებლის დასახელება და რეკვიზიტები) შემდგომში -- მიმწოდებელი, მეორეს მხრივ, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და სატენდერო წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 ხელშეკრულების შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს არსებული ნაგავსაყრელების კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, აგრეთვე შესყიდვის ობიექტებზე საავტორო ზედამხედველობის გაწევის მომსახურების შესყიდვა - შემდგომში მომსახურება.

1.2 მიმწოდებელი 1.1 პუნქტში მითითებული მომსახურების გაწევას უზრუნველყოფს ქვემოთ მითითებულ არსებულ ნაგავსაყრელებზე:

მუხლი 2. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

2.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით შეადგენს ----- (-----) ლარს.

2.2 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში (თუ მიმწოდებელი საქართველოს რეზიდენტი), ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

2.3 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების მთლიანი და ჯამური (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება.

2.4 ხელშეკრულების მხარეები თანხმდებიან, რომ იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელის მიერ შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოდგენილი იქნება თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით, აღნიშნულ საკითხზე შემსყიდველის თანხმობის შემთხვევაში გასაწევი მომსახურების ანაზღაურება განხორციელდება ორ ეტაპად, ხოლო მიმწოდებლის მხრიდან მსგავსი თხოვნის წარმოუდგენლობისას გაწეული მომსახურების შესაბამისი ანაზღაურება განხორციელდება ერთ ეტაპად წინამდებარე ხელშეკრულების 2.7-2.8 პუნქტების შესაბამისად.

2.5 იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის მიზნით, წარმოდგენილია ავანსის მოთხოვნა, პირველ ეტაპზე შემსყიდველი უნაზღაურებს მიმწოდებელს ავანს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 30%-ის (პროცენტი) ოდენობით. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს გასაცემი ავანსის დაქვითვამდე.

2.6 ავანსით გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საბანკო რეკვიზიტებზე.

2.7 საბოლოო ანგარიშსწორებისათვის მიმწოდებელი ხელშეკრულებაზე თანდართული ტექნიკური დავალებისა და მომსახურების გაწევის ვადების შესაბამისად, წარუდგენს შემსყიდველს დასრულებულ საპროექტო და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას ობიექტების მიხედვით, რაზედაც მხარეთა შორის ფორმდება გაწეული მომსახურების შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტი.

2.8 წარმოდგენილი დოკუმენტაციიდან ერთ ან ერთერთ მათგანზე (რომელიც შეირჩევა შემსყიდველის გადაწყვეტილებით) შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე ორგანიზაციის მიერ, შემსყიდველის ხარჯით ექსპერტიზის (ხარჯთაღრიცხვის შესაბამისობის ექსპერტიზა) ჩატარების შემდგომ, დადებითი რეკომენდაციის (დასკვნის) მიღების შემთხვევაში, ყველა დანარჩენ ობიექტზე სათანადო დასკვნას დებს შემსყიდველი ორგანიზაციის შესაბამისი უფლებამოსილი სამსახური და დგება დასრულებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი, რის საფუძველზეც შემსყიდველი ორგანიზაცია აუნაზღაურებს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულებას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა და დამატებული ღირებულების გადასახადის ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში. ანგარიშსწორება მოხდება გაცემული ავანსის, გაწეულ მომსახურებაზე ექსპერტიზის ჩატარების შემდგომ დადგენილი შესაძლო დეფექტის არსებობის შემთხვევაში მისი გამოსწორებისათვის გათვალისწინებული ჯარიმების გათვალისწინებით.

2.9 საავტორო ზედამხედველობას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ამისათვის საჭირო დროს, საპროექტო მომსახურების გაწევისათვის გათვალისწინებული ვადების მიუხედავად. საავტორო ზედამხედველობის ხარჯები მიმწოდებელმა უნდა განსაზღვროს საჭირო კაცდღეების, ტრანსპორტის ხარჯების, სამივლინებო, ზედნადები და მიმწოდებლის სხვა ხარჯების გათვალისწინებით. ყოველ გადახდას შემსყიდველი განახორციელებს მიმწოდებლის სატენდერო წინადადებით განსაზღვრული საავტორო ზედამხედველობისათვის განკუთვნილი თანხის გამოკლებით. საავტორო ზედამხედველობისათვის დარეზერვირებული სახსრები გამოყენებული იქნება მიზნობრივად ფაქტიურად გაწეულ მომსახურებაზე.

2.10 საავტორო ზედამხედველობისათვის განკუთვნილი სახსრები უნდა შეადგენდეს მთლიანი შესყიდვის ობიექტის ღირებულების არანაკლებ 9% პროცენტს.

2.11 შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

მუხლი 3. მომსახურების შესაბამისობა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ ნორმებსა და წესებს, მსგავსი მომსახურებისათვის უკვე დადგენილ სტანდარტებს, ტექნიკურ სპეციფიკაციებს, აგრეთვე ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებულ პირობებს, რომელიც ამ ნაწილში წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებიდან გამომდინარე მისი განუყოფელი ნაწილი ხდება.

3.2. 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს გაწეული მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 4. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

4.1. მიმწოდებლისაგან, გაწეული მომსახურების შესაბამის დოკუმენტაციას (ნახაზებს, ლოკალურ და რესურსული მეთოდით გაანგარიშებულ ხარჯთაღრიცხვას, ტექნიკურ ანგარიშებსა და სხვა დოკუმენტაციას) შემსყიდველი მიიღებს ინსპექტირების აქტის შედგენის შემდგომ გაფორმებული შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, რის შემდგომაც ერთ ან რამოდენიმე მათგანზე ხორციელდება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის ექსპერტიზაზე გადაცემისა და სათანადო დასკვნის მიღების პროცედურა. შესაბამისი რეკომენდაციებისა და დადებითი საექსპერტო დასკვნის მიღების შემდგომ, ხელშეკრულების მხარეთა შორის დგება დასრულებული

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების მიღება-ჩაბარების ორმხრივი აქტი, რომელიც განსაზღვრავს გაცემული დავალების შესრულებას და სრულ ასანაზღაურებელ თანხას.

4.2. შესყიდვის ობიექტი მიღებულად ჩაითვლება, მხოლოდ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ. გაწეულ მომსახურებას მიმწოდებელი აბარებს შემსყიდველს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული წესით. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტს ხელს აწერს -

4.3. იმ შემთხვევაში, თუ გაწეული მომსახურების შუალედური კონტროლის შედეგები (ექსპერტიზის დასკვნა) უარყოფითია, შემსყიდველს შეუძლია უარი განაცხადოს შესყიდვის ობიექტის ან მისი ნაწილის (ეტაპის) მიღება-ანაზღაურებაზე, და/ან მიმწოდებელს ეძლევა გონივრული ვადა აღნიშნული ხარვეზების გამოსასწორებლად.

4.4. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი, ხელშეკრულების მოქმედების ვადის მიუხედავად.

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) მომსახურების შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში გათვალისწინებული წესებითა და პირობებით;

ბ) უზრუნველყოს მომსახურების გაწევა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 დღის განმავლობაში (აღნიშნული პერიოდი მოიცავს გასაწევი მომსახურების 2 ეტაპად წარმოდგენის ვალდებულებას), პირველი ეტაპი შემსყიდველის კონკრეტული მოთხოვნის შესაბამისად შერჩეული შესყიდვის ობიექტების თანახმად, მაგრამ არაუმეტეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან მე-40 დღე, მეორე ეტაპი (სრული დოკუმენტაციის საბოლოო ჩაბარების ვადა) ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60-ე დღე;

გ) მიმწოდებელი ვალდებულია მომსახურება განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული ტექნიკური დავალების შესაბამისად;

დ) მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, წარუდგინოს მას ინფორმაცია გასაწევი ან/და გაწეული მომსახურების შესახებ;

ე) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულების ფარგლებში გაწეული მომსახურების შუალედური კონტროლის უარყოფითი შედეგების (ექსპერტიზის დასკვნა) საფუძველზე გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

ვ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) საამისოდ შერჩეულ პირთან/ან პირებთან ერთად აწარმოოს ინსპექტირება მომსახურების გაწევის ვადების მიმდინარეობაზე, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს მომსახურების გაწევის მიმდინარეობა;

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

მუხლი 6. ფორს-მაჟორი

6.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები

კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

6.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

მუხლი 7. პასუხისმგებლობა

7.1 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 1% (ორი) პროცენტი არაუგვიანეს 14 საბანკო დღეში და უზრუნველყოს დარღვევის დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

7.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

მუხლი 8. ხელშეკრულების შეწყვეტა

8.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

8.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

8.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება,თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს);

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე. (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე.

მუხლი 9. უფლებების გადაცემა

9.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

9.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 10. სუბკონტრაქტორები

10.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული უველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული სატენდერო წინადადებაში.

10.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

10.3 სუბ-კონტრაქტორის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს გასაწევი მომსახურების მთლიანი მოცულობის 40%.

10.4 მომსახურების გაწევის პროცესში სუბ-კონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი სუბ-კონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა სუბ-კონტრაქტორს.

10.5 მიმწოდებელი და მისი სუბ-კონტრაქტორი ვალდებული არიან დასაპროექტებელ ობიექტზე შეარჩიონ და დანიშნონ ის წამყვანი ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტები, რომლებიც მოხსენებული იყო მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემებში და მოწონებულია შემსყიდველის მიერ.

10.6 მიმწოდებელი, მის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემებში წარმოდგენილი მასთან მომუშავე წამყვანი ინჟინერ-ტექნიკური სპეციალისტის სიობრივი რაოდენობის ზევით სპეციალისტს(ებს) ნიშნავს შემსყიდველთან შეთანხმებით.

მუხლი 11. შეტყობინება

11.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

11.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 12. ინსპექტირება

12.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების, კერძოდ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის სრული სახით წინამდებარე კონტრაქტით გათვალისწინებული ვადებში წარმოდგენის კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულის ----- შემდეგი წარმომადგენლები -----
--

12.2 შემსყიდველს ან მის უფლებამოსილ წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დათქმულ ვადებში შესრულების მიმდინარეობაზე. ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის ან პირების მიერ შედგენილი აქტი არის ობიექტის შუალედური მიღების, ხოლო შემდგომში ექსპერტიზის დადებით დასკვნასთან ერთად უკვე გაწეული მომსახურების საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველი.

მუხლი 13. სხვა პირობები

13.1 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

13.2 იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურების გაწევის დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

13.3 მიმწოდებლის სატენდერო წინადადებაში დაფიქსირებული და შემსყიდველთან შეთანხმებული გასაწევი მომსახურების ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების ძირითად პარამეტრს მისი მოქმედების მთელი პერიოდის განმავლობაში.

13.4 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13.5 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული უთანხმოების წარმოშობიდან 30 დღის განმავლობაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

13.6 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

13.7 მიმწოდებლის საკონკურსო წინადადება და მასზე თანდართული დოკუმენტაცია, თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან (თუ სხვა უფრო კონკრეტული ვადა არ არის განსაზღვრული), მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე – 2014 წლის -----

მუხლი 15. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი

შპს „საქართველოსმყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“, იურიდიული მის. საქართველო, თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. №12, ფაქტიური მისამართი: ქ.თბილისი, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. N10, მე-3 სართული, საბანკო რეკვიზიტები: საიდენტიფიკაციო კოდი 404942470, სს„საქართველოს ბანკი“, ბანკის კოდი BAGAGE22, ანგარიშის ნომერი: GE10BG0000000496088700,

ხელმოწერა_____

ბ.ა.

მიმწოდებელი:

ხელმოწერა_____

ბ.ა.

დამატებითი ინფორმაცია:

საკონკურსო პირობებთან და შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება კონკურსანტს შეუძლია შემდეგი საკონტაქტო პირისგან: ქეთევან გელაშვილი, ტელ: 599 89 77 74.

ა ფ ი დ ა ვ ი ტ ი

საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით, ვადასტურებ, რომ ჩემს მიერ წარმოდგენილი საკონკურსო წინადადება შემუშავებულია კონკურენტისგან დამოუკიდებლად. ასევე ვადასტურებ, რომ:

- ჩემთვის ცნობილია, რომ საკონკურსო წინადადება დისკვალიფიცირებულ იქნება, თუ აღმოჩნდა, რომ აფიდავიტში მოცემული ინფორმაცია არის ყალბი ან/და ცრუ;
- უფლებამოსილი ვარ პრეტენდენტის მიერ, ხელი მოვაწერო ამ აფიდავიტს და წარვადგინო ეს საკონკურსო წინადადება;
- ნებისმიერ პირი, რომლის ხელმოწერაც დაფიქსირებულია საკონკურსო წინადადებაზე, შესაბამისად უფლებამოსილია პრეტენდენტის მიერ;
- ჩემთვის ცნობილია რომ ტერმინი “კონკურენტი” აფიდავიტის მიზნებიდან გამომდინარე, გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც შესაძლებელია იყოს პრეტენდენტი ან/და წარადგინოს საკონკურსო წინადადება ამ კონკურსში;
- მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მიღების მიზნით პრეტენდენტსა და კონკურენტს შორის არ წარმოებულა კონსულტაცია, კომუნიკაცია, შეთანხმება ან მოლაპარაკება შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:
 - o საკონკურსო წინადადების ფასი;
 - o საკონკურსო წინადადების ფასის გამოთვლის მეთოდი, კოეფიციენტი ან ფორმულა;
 - o საკონკურსო წინადადების წარდგენა ან წარდგენისგან თავის შეკავება;
 - o ისეთი საკონკურსო წინადადების განზრახ წარდგენა, რომელიც არ აკმაყოფილებს გამოცხადებულ კონკურსის პირობებს;
 - o შესყიდვის ობიექტის ხარისხი, მოცულობა, ტექნიკური პირობები ან მიწოდების დეტალები, რომელთაც ეხება საკონკურსო წინადადება;

* საკონკურსო წინადადების პირობები პრეტენდენტს წინასწარი განზრახვით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ გაუმჟღავნებია ან/და არ გაუმჟღავნებს კონკურენტს საკონკურსო წინადადების განსაჯაროების მომენტამდე.

გავცეანი ამ აფიდავიტის შინაარსს და ვადასტურებ წარმოდგენილი ინფორმაციის უტყუარობას.

თანხმობა

სახელმწიფო შესყიდვების მიზნებისთვის, აფიდავიტი წარმოდგენს საკონკურსო წინადადების დამოუკიდებლად განსაზღვრის თაობაზე წერილობით დოკუმენტს, რომლის ხელმოწერა, პრეტენდენტის სახელით, ადასტურებს დოკუმენტში მითითებული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობას და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით პასუხს აგებს აღნიშნული ინფორმაციისა და გარემოებების უტყუარობაზე. აფიდავიტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა იწვევს სისხლის-სამართლებრივ პასუხისმგებლობას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 195¹ მუხლის შესაბამისად.

კონკურსანტის ხელმოწერა

კონკურსანტის შეთავაზება

1 .	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:	
	ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:	
	პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:	
	საიდენტიფიკაციო კოდი:	
	პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:	
	ელექტრონული ფოსტა:	
	ბანკი:	
	ბანკის კოდი:	
	ანგარიშის ნომერი:	
2 .	საკონკურსო წინადადების ფასი:	

კონკურსანტის ხელმოწერა -----

ინფორმაცია განხორციელებული

ანალოგიური საქმიანობის შესახებ

კონკურსანტის დასახელება:

N	გაწეული მომსახურების დასახელება	ვადები		დამკვეთი/საკონტაქტო პირის ტელეფონი	გაწეული მომსახურების	შენიშვნა
		დასაწყისი	დასასრული			
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
.						
.						
.						
.						
n						

კონკურსანტის ხელმოწერა -----

ინფორმაცია ტექნიკური პერსონალის გამოცდილების შესახებ

თანამდებობა, სპეციალობა	გვარი, სახელი	მუშაობის საერთო გამოცდილება (წელი)	მსგავსი მომსახურების გაწევის გამოცდილება (წელი)	შტატში მყოფი	შტატგარეშე თანამშრომელი	შენიშვნა

კონკურსანტის ხელმოწერა -----

ტექნიკური დავალება

ქ.დუშეთის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება.

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ **2014** წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს **ქ.დუშეთის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ** სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1. ობიექტის მოკლე დახასიათება;

მყარი ნარჩენების პოლიგონი **ქ.დუშეთის** სამხრეთ-აღმოსავლეთით, მისგან დაახლ. **2,9კმ** დაშორებით. მანძილი უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე (სოფ. კობიაანთკარი, სოფ. კარსიმაანთკარი, სოფ. არაგვისპირი და სოფ. ბოდორნა) დაახლ. **1900** მეტრია. წითელი ხაზების გათვალისწინებით ტერიტორია შეადგენს **7 893 კვ/მ-ს**. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ დუშეთს. ექსპლუატაციაში შესულია **1980** წლიდან. (ს/კ: **71.51.01.207**)

1.2. გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი.
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით).
- ადგილზე დაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
- შეადგინოს სამუშაოთა ღირებულების კალკულაცია სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.
- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში) დამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, მშენებლობის განხორციელების პროცესში.

1.3 პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი გულისხმობს:

საძიებო სამუშაოები:

- 1) ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები, ტერიტორიის ტოპოგადაღება (გენგეგმა-მ.1:1000);
- 2) საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა;

საპროექტო სამუშაოები:

საპროექტო დავალება, პოლიგონის საექსპლუატაციო რეჟიმში მოსაყვანად და მისი პარამეტრების მოწესრიგების მიზნით, გულისხმობს შემდეგს:

- გადანაყრების შემოზვინვას, პოლიგონის ტანის ფორმირებას და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგებას;
- პოლიგონის შემოღობვას და ჭიშკრის (კუტიკარით) მოწყობას;
- სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის ფუნდამენტის (3მ.X2.5მ.) მოწყობას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობას (6მ.X6მ.X4მ.);
- სანკვანძის მოწყობას;
- ელექტროფიკაციის მოწყობას;
- გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;
- სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას;

1.4 გადანაყრების შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება.

პოლიგონის ტიპი (ტრანშული, პრიზმული და ა.შ. დამკვეთან შეთანხმებით) და უჯრედის კონსტრუქცია შეირჩეს ოპტიმალურად ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე, პოლიგონის ტანის ფორმირებისას პროექტში გათვალისწინებული იქნას მშენებლობის პერიოდში შესული გადანაყრების მიღება, მიწის საფარით (სისქით 0,25მ) გადაფარვა/მოშანდაკება (სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე). შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგება.

1.5 პოლიგონის ტერიტორიის შემოღობვა;

პოლიგონის პერიმეტრზე საჭიროა მავთულბადიანი ღობის მოწყობა მონოლითური ბეტონის წერტილოვან საძირკვლებზე, სიმაღლით 1,5 მ (ჭიშკრით და კუტიკარით).

1.6 სადარჯო ჯიხურის საძირკვლის მოწყობა;

სენდვიჩის ტიპის არესებული სადარჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის საძირკვლის მოწყობა.(3მ.X2.5მ.)

1.7 მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობა;

პოლიგონის ტანის ფორმირებისთვის გათვალისწინებული მანქანა მექანიზმების ფარდულის ლითონის კარკასის მოწყობა (6მ.X6მ.X4მ.), პროფილირებული ფენილით შემოსვა.

1.8 სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი. კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი მილი.

1.9 სანკვანძის მოწყობა;

მოეწყოს სანკვანძი, რკ.ბეტონის ასინიზაციის ჭით,თავსახურით და გასანიავებელი მილით.

1.10 ელექტროფიკაციის მოწყობა;

პოლიგონზე არსებული სადარჯო ჯიხურის, საავტომობილო სასწორისა და ფარდულის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა.

1.11 სტანდარტული სახანძრო ფარის მოწყობა;

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

1.12 გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;

გადაწყობის ადგილის კოორდინირებისათვის, განთავსდეს გადასატანი მაჩვენებელი, მოქმედი უჯრედის მოსანიშნად.

1.13 სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობა მომსახურე პერსონალისთვის;

სამეურნეო ზონის ტერიტორიაზე დამონტაჟდეს ძელისებრი სკამი, მოეწყოს საჩრდილობელი, სანაგვე ურნები და გამწვანება.

1.14 პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს;

- 1) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპებს;
- 2) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირებას;
- 3) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქციას და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგიას;

**ქ.თერჯოლის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და
ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება**

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2014 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ.თერჯოლის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1. ობიექტის მოკლე დახასიათება;

მყარი ნარჩენების პოლიგონი მდებარეობს ქ.თერჯოლის სამხრეთ-დასავლეთით, მისგან დაახლ. 3,5 კმ დაშორებით. პოლიგონს ესაზღვრება მდ. ყვრილაპოლიგონის ჩრდილოეთის მხრიდან. მანძილი მდ. ყვრილამდე სავარაუდოდ 210 მეტრია. მანძილი უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე (სოფ. არგვეთა) დაახლ. 2500 მეტრია. წითელი ხაზების გათვალისწინებით ტერიტორია შეადგენს 42 640 კვ/მ-ს. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ თერჯოლას. ექსპლუატაციაში შესულია 1984 წლიდან. (ს/კ: N 33.09.43.175)

1.2. გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);
- ადგილზე დაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
- შეადგინოს სამუშაოთა ღირებულების კალკულაცია სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.
- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში) დამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, მშენებლობის განხორციელების პროცესში.
- გადანაყრების შემოზვინვას, პოლიგონის ტანის ფორმირებას და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგებას;
- სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის ფუნდამენტის (30.X2.50.) მოწყობას;

- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობას(6მ.X6მ.X4მ.);
- საავტომობილო 40 ტონიანი სასწორის საძირკვლის მოწყობა;
- სანკვანძის მოწყობას;
- ელექტროფიკაციის მოწყობას;
- გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;
- სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას;

1.15 გადანაყრების შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება.

პოლიგონის ტიპი (ტრანშული, პრიზმული და ა.შ. დამკვეთთან შეთანხმებით) და უჯრედის კონსტრუქცია შეირჩეს ოპტიმალურად ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე პოლიგონის ტანის ფორმირებისას პროექტში გათვალისწინებული იქნას მშენებლობის პერიოდში შესული გადანაყრების მიღება, მიწის საფარით (სისქით 0,25მ) გადაფარვა/მოშანდაკება (სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე). შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგება.

1.16 სადარაჯო ჯიხურის საძირკვლის მოწყობა;

სენდვიჩის ტიპის არესებული სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის საძირკვლის მოწყობა.(3მ.X2.5მ.)

1.17 მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობა;

პოლიგონის ტანის ფორმირებისთვის გათვალისწინებული მანქანა მექანიზმების ფარდულის ლითონის კარკასის მოწყობა (6მ.X6მ.X4მ.). პროფილირებული ფენილით შემოსვა.

1.18 სასწორის საძირკვლის მოწყობა;

პოლიგონზე შემოსული მყარი გადანაყრების რაოდენობის განსასაზღვრად 40 ტონიანი საავტომობილო სასწორის რკ/ბეტონის საძირკვლის ფილის მოწყობა.

1.19 სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი. კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი მილი.

1.20 სანკვანძის მოწყობა;

მოეწყოს სანკვანძი, რკ.ბეტონის ასინიზაციის ჭით,თავსახურით და გასანიავებელი მილით.

1.21 ელექტროფიკაციის მოწყობა;

პოლიგონზე არსებული სადარაჯო ჯიხურის, საავტომობილო სასწორისა და ფარდულის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა.

1.22 სტანდარტული სახანძრო ფარის მოწყობა;

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

1.23 გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;

გადანაყრების ადგილის კოორდინირებისათვის, განთავსდეს გადასატანი მაჩვენებელი, მოქმედი უჯრედის მოსანიშნად.

1.24 სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობა მომსახურე პერსონალისთვის;

სამეურნეო ზონის ტერიტორიაზე დამონტაჟდეს მელისებრი სკამი, მოეწყოს საჩრდილობელი, სანაგვე ურნები და გამწვანება.

1.25 პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს;

- 4) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპებს;
- 5) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირებას;
- 6) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქციას და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგიას;

ქ.კასპის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2014 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ. ხაშურის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1. ობიექტის მოკლე დახასიათება;

მყარი ნარჩენების პოლიგონი მდებარეობს ქ.კასპის აღმოსავლეთით, მისგან დაახლ. 4 კმ დაშორებით. მანძილი უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე (სოფ. მიქელწყარო) დაახლ. 925 მეტრია. წითელი ხაზების გათვალისწინებით ტერიტორია შეადგენს 75 312 კვ/მ-ს. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ კასპს. ექსპლუატაციაში შესულია 2000 წლიდან. (ს/კ: 67.01.41.075)

1.2. გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;

- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);
- ადგილზე დაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
- შეადგინოს სამუშაოთა ღირებულების კალკულაცია სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.
- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში) დაამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, მშენებლობის განხორციელების პროცესში.
- გადანაყრების შემოზვინვას, პოლიგონის ტანის ფორმირებას და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგებას;
- სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის ფუნდამენტის (30.X2.50.) მოწყობას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობას(60.X60.X40.);
- საავტომობილო 40 ტონიანი სასწორის საძირკვლის მოწყობა;
- სანკვანძის მოწყობას;
- ელექტროფიკაციის მოწყობას;
- გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;
- სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას;

1.26 გადანაყრების შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება.

პოლიგონის ტიპი (ტრანზული, პრიზმული და ა.შ. დამკვეთთან შეთანხმებით) და უჯრედის კონსტრუქცია შეირჩეს ოპტიმალურად ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე პოლიგონის ტანის ფორმირებისას პროექტში გათვალისწინებული იქნას მშენებლობის პერიოდში შესული გადანაყრების მიღება, მიწის საფარით (სისქით 0,25მ)

გადაფარვა/მოშანდაკება (სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე). შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგება.

1.27 სადარაჯო ჯიხურის საძირკვლის მოწყობა;

სენდვიჩის ტიპის არესებული სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის საძირკვლის მოწყობა.(3მ.X2.5მ.)

1.28 მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობა;

პოლიგონის ტანის ფორმირებისთვის გათვალისწინებული მანქანა მექანიზმების ფარდულის ლითონის კარკასის მოწყობა (6მ.X6მ.X4მ.). პროფილირებული ფენილით შემოსვა.

1.29 სასწორის საძირკვლის მოწყობა;

პოლიგონზე შემოსული მყარი გადანაყრების რაოდენობის განსასაზღვრად 40 ტონიანი საავტომობილო სასწორის რკ/ბეტონის საძირკვლის ფილის მოწყობა.

1.30 სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი. კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი მილი.

1.31 სანკვანძის მოწყობა;

მოეწყოს სანკვანძი, რკ.ბეტონის ასინიზაციის ჭით,თავსახურით და გასანიავებელი მილით.

1.32 ელექტროფიკაციის მოწყობა;

პოლიგონზე არსებული სადარაჯო ჯიხურის, საავტომობილო სასწორისა და ფარდულის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა.

1.33 სტანდარტული სახანძრო ფარის მოწყობა;

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

1.34 გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;

გადანაყრების ადგილის კოორდინირებისათვის, განთავსდეს გადასატანი მაჩვენებელი, მოქმედი უჯრედის მოსანიშნად.

1.35 სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობა მომსახურე პერსონალისთვის;

სამეურნეო ზონის ტერიტორიაზე დამონტაჟდეს ძელისებრი სკამი, მოეწყოს საჩრდილობელი, სანაგვე ურნები და გამწვანება.

1.36 პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს;

- 7) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპებს;
- 8) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირებას;
- 9) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქციას და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგიას

ქ.ლაგოდეხის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2014 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ. ლაგოდეხის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1. ობიექტის მოკლე დახასიათება;

მყარი ნარჩენების პოლიგონი მდებარეობს ქ. ლაგოდეხის სამხრეთ-აღმოსავლეთითმისგან დაახლ. 1,6 კმ დაშორებით. პოლიგონს ესაზღვრება მდ. თერგიპოლიგონის დასავლეთის მხრიდან. მანძილი მდ. თერგამდესავარაუდოდ 50 მეტრია. მანძილი უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე (ქ. ლაგოდეხი, სოფ. რაჭისუბანი, სოფ. მაწიმი) დაახლ. 1,2კმ-ია. წითელი ხაზების გათვალისწინებით ტერიტორია შეადგენს 12 209 კვ/მ-ს. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ ლაგოდეხს. ექსპლუატაციაში შესულია 2007წლიდან. (ს/კ: 54.02.53.150)

1.2. გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);
- ადგილზე დაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
- შეადგინოს სამუშაოთაღირებულებისკალკულაცია სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.

- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში) და მუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, მშენებლობის განხორციელების პროცესში.
- გადანაყრების შემოზღუდვას, პოლიგონის ტანის ფორმირებას და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგებას;
- სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის ფუნდამენტის (3მ.X2.5მ.) მოწყობას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობას (6მ.X6მ.X4მ.);
- სანკვანძის მოწყობას;
- ელექტროფიკაციის მოწყობას;
- გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;
- სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას;

1.37 გადანაყრების შემოზღუდვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება.

პოლიგონის ტიპი (ტრანშული, პრიზმული და ა.შ. დამკვეთთან შეთანხმებით) და უჯრედის კონსტრუქცია შეირჩეს ოპტიმალურად ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე პოლიგონის ტანის ფორმირებისას პროექტში გათვალისწინებული იქნას მშენებლობის პერიოდში შესული გადანაყრების მიღება, მიწის საფარით (სისქით 0,25მ) გადაფარვა/მოშანდაკება (სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე). შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგება.

1.38 სადარაჯო ჯიხურის საძირკვლის მოწყობა;

სენდვიჩის ტიპის არესებული სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის საძირკვლის მოწყობა. (3მ.X2.5მ.)

1.39 მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობა;

პოლიგონის ტანის ფორმირებისთვის გათვალისწინებული მანქანა მექანიზმების ფარდულის ლითონის კარკასის მოწყობა (6მ.X6მ.X4მ.). პროფილირებული ფენილით შემოსვა.

1.40 სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი. კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი მილი.

1.41 სანკვანძის მოწყობა;

მოეწყოს სანკვანძი, რკ.ბეტონის ასინიზაციის ჭით,თავსახურით და გასანიავებელი მილით.

1.42 ელექტროფიკაციის მოწყობა;

პოლიგონზე არსებული სადარაჯო ჯიხურის, საავტომობილო სასწორისა და ფარდულის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა.

1.43 სტანდარტული სახანძრო ფარის მოწყობა;

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

1.44 გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;

გადანაყრების ადგილის კოორდინირებისათვის, განთავსდეს გადასატანი მაჩვენებელი, მოქმედი უჯრედის მოსანიშნად.

1.45 სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობა მომსახურე პერსონალისთვის;

სამეურნეო ზონის ტერიტორიაზე დამონტაჟდეს ძელისებრი სკამი, მოეწყოს საჩრდილობელი, სანაგვე ურნები და გამწვანება.

1.46 პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს;

- 10) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპებს;
- 11) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირებას;
- 12) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქციას და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგიას;

ქ.მარნეულის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2014 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ. მარნეულის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1.ობიექტის მოკლე დახასიათება;

მყარი ნარჩენების პოლიგონი მდებარეობს ქ.მარნეულის ჩრდილო-დასავლეთითმისგან დაახლ. 2 კმ დაშორებით. მანძილი უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე (ქ. მარნეული) დაახლ. 2კმ-ია.წითელი

ხაზების გათვალისწინებით ტერიტორია შეადგენს 76 870 კვ/მ-ს. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ მარნეულს. ექსპლუატაციაში შესულია 1999წლიდან. (ს/კ: 83.01.01.591)

1.2.გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);
- ადგილზე დაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
- შეადგინოს სამუშაოთაღირებულებისკალკულაცია სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.
- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში)დამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას,მშენებლობის განხორციელების პროცესში.
- გადანაყრების შემოზვინვას, პოლიგონის ტანის ფორმირებას და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგებას;
- სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის ფუნდამენტის (3მ.X2.5მ.) მოწყობას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობას(6მ.X6მ.X4მ.);
- საავტომობილო 40 ტონიანი სასწორის საძირკვლის მოწყობა;
- სანკვანძის მოწყობას;
- ელექტროფიკაციის მოწყობას;
- გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;
- სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას;

1.47 გადანაყრების შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება.

პოლიგონის ტიპი (ტრანშული, პრიზმული და ა.შ. დამკვეთთან შეთანხმებით) და უჯრედის კონსტრუქცია შეირჩეს ოპტიმალურად ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე პოლიგონის ტანის ფორმირებისას პროექტში გათვალისწინებული იქნას მშენებლობის პერიოდში შესული გადანაყრების მიღება, მიწის საფარით (სისქით 0,25მ) გადაფარვა/მოშანდაკება (სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე). შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგება.

1.48 სადარაჯო ჯიხურის საძირკვლის მოწყობა;

სენდვიჩის ტიპის არსებული სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის საძირკვლის მოწყობა.(3მ.X2.5მ.)

1.49 მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობა;

პოლიგონის ტანის ფორმირებისთვის გათვალისწინებული მანქანა მექანიზმების ფარდულის ლითონის კარკასის მოწყობა (6მ.X6მ.X4მ.). პროფილირებული ფენილით შემოსვა.

1.50 სასწორის საძირკვლის მოწყობა;

პოლიგონზე შემოსული მყარი გადანაყრების რაოდენობის განსასაზღვრად 40 ტონიანი საავტომობილო სასწორის რკ/ბეტონის საძირკვლის ფილის მოწყობა.

1.51 სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი. კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი მილი.

1.52 სანკვანძის მოწყობა;

მოეწყოს სანკვანძი, რკ.ბეტონის ასინიზაციის ჭით,თავსახურით და გასანიავებელი მილით.

1.53 ელექტროფიკაციის მოწყობა;

პოლიგონზე არსებული სადარაჯო ჯიხურის, საავტომობილო სასწორისა და ფარდულის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა.

1.54 სტანდარტული სახანძრო ფარის მოწყობა;

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

1.55 გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;

გადანაყრების ადგილის კოორდინირებისათვის, განთავსდეს გადასატანი მაჩვენებელი, მოქმედი უჯრედის მოსანიშნად.

1.56 სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობა მომსახურე პერსონალისთვის;

სამეურნეო ზონის ტერიტორიაზე დამონტაჟდეს ძელისებრი სკამი, მოეწყოს საჩრდილობელი, სანაგვე ურნები და გამწვანება.

1.57 პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს;

- 13) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპებს;
- 14) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირებას;
- 15) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქციას და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგიას;

ქ.საგარეჯოს მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2014 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ. საგარეჯოს მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1. ობიექტის მოკლე დახასიათება;

მყარი ნარჩენების პოლიგონი ქ.საგარეჯოს სამხრეთ-დასავლეთით, მისგან დაახლ. 1,3 კმ დაშორებით. მანძილი უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე (ქ.საგარეჯო) დაახლ. 700 მეტრია. წითელი ხაზების გათვალისწინებით ტერიტორია შეადგენს 19 037 კვ/მ-ს. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ საგარეჯოს, შესულია ექსპლუატაციაში 1982 წლიდან. (ს/კ: 55.13.52.037)

1.2. გასაწევი მომსახურეობა;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);
- ადგილზე დაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.

- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
- შეადგინოს სამუშაოთაღირებულებისკალკულაცია სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.
- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში)დამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას,მშენებლობის განხორციელების პროცესში.
- გადანაყრების შემოზვინვას, პოლიგონის ტანის ფორმირებას და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგებას;
- პოლიგონის შემოღობვას და ჭიშკრის (კუტიკარით) მოწყობას;
- სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის ფუნდამენტის (30.X2.50.) მოწყობას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობას(60.X60.X40.);
- სანკვანძის მოწყობას;
- ელექტროფიკაციის მოწყობას;
- გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;
- სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას.

1.58 გადანაყრების შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება.

პოლიგონის ტიპი (ტრანშული, პრიზმული და ა.შ. დამკვეთთან შეთანხმებით) და უჯრედის კონსტრუქცია შეირჩეს ოპტიმალურად ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე პოლიგონის ტანის ფორმირებისას პროექტში გათვალისწინებული იქნას მშენებლობის პერიოდში შესული გადანაყრების მიღება, მიწის საფარით (სისქით 0,25მ) გადაფარვა/მოშანდაკება (სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე). შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგება.

1.59 პოლიგონის ტერიტორიის შემოღობვა;

პოლიგონის პერიმეტრზე საჭიროა მავთულბადიანი ღობის მოწყობა მონოლითური ბეტონის წერტილოვან საძირკვლებზე, სიმაღლით 1,5 მ (ჭიშკრით და კუტიკარით).

1.60 სადარაჯო ჯიხურის საძირკვლის მოწყობა;

სენდვიჩის ტიპის არესებული სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის საძირკვლის მოწყობა.(30.X2.50.)

1.61 მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობა;

პოლიგონის ტანის ფორმირებისთვის გათვალისწინებული მანქანა მექანიზმების ფარდულის ლითონის კარკასის მოწყობა (60.X60.X40.). პროფილირებული ფენილით შემოსვა.

1.62 სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი. კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი მილი.

1.63 სანკვანძის მოწყობა;

მოეწყოს სანკვანძი, რკ.ბეტონის ასინიზაციის ჭით,თავსახურით და გასანიავებელი მილით.

1.64 ელექტროფიკაციის მოწყობა;

პოლიგონზე არსებული სადარაჯო ჯიხურის, საავტომობილო სასწორისა და ფარდულის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა.

1.65 სტანდარტული სახანძრო ფარის მოწყობა;

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

1.66 გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;

გადაწყობის ადგილის კოორდინირებისათვის, განთავსდეს გადასატანი მაჩვენებელი, მოქმედი უჯრედის მოსანიშნად.

1.67 სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობა მომსახურე პერსონალისთვის;

სამეურნეო ზონის ტერიტორიაზე დამონტაჟდეს ძელისებრი სკამი, მოეწყოს საჩრდილობელი, სანაგვე ურნები და გამწვანება.

1.68 პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს;

- 16) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპებს;
- 17) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირებას;
- 18) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქციას და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგიას;

**ქ.სამტრედიის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და
ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება**

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2014 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ. სამტრედიის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1. ობიექტის მოკლე დახასიათება;

მყარი ნარჩენების პოლიგონი მდებარეობს მდ. რიონის ჩრლოეთით და დასავლეთით, ნაპირის უშუალო სიახლოვეს, ქ.სამტრედიის სამხრეთით, მისგან დაახლ. 4,2კმ დაშორებით. მანძილი უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე (სოფ. საჯავახო) დაახლ. 3000 მეტრია. მანძილი მდ. რიონამდესავარაუდოდ (პოლიგონის სამხრეთით) 130 მეტრია. წითელი ხაზების გათვალისწინებით ტერიტორია შეადგენს 60 321 კვ/მ-ს. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ სამტრედიას, შესულია ექსპლუატაციაში 1980 წლიდან. (ს/კ: 32.12.41.121)

1.2. გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);
- ადგილზე დაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
- შეადგინოს სამუშაოთაღირებულების კალკულაცია სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.
- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში) და მუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, მშენებლობის განხორციელების პროცესში.
- გადანაყრების შემოზვინვას, პოლიგონის ტანის ფორმირებას და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგებას;

- სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის ფუნდამენტის (3მ.X2.5მ.) მოწყობას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობას(6მ.X6მ.X4მ.);
- საავტომობილო 40 ტონიანი სასწორის საძირკვლის მოწყობა;
- სანკვანძის მოწყობას;
- ელექტროფიკაციის მოწყობას;
- გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;
- სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას.

1.69 გადანაყრების შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება.

პოლიგონის ტიპი (ტრანშული, პრიზმული და ა.შ. დამკვეთთან შეთანხმებით) და უჯრედის კონსტრუქცია შეირჩეს ოპტიმალურად ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე პოლიგონის ტანის ფორმირებისას პროექტში გათვალისწინებული იქნას მშენებლობის პერიოდში შესული გადანაყრების მიღება, მიწის საფარით (სისქით 0,25მ) გადაფარვა/მოშანდაკება (სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე). შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგება.

1.70 სადარაჯო ჯიხურის საძირკვლის მოწყობა;

სენდვიჩის ტიპის არესებული სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის საძირკვლის მოწყობა.(3მ.X2.5მ.)

1.71 მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობა;

პოლიგონის ტანის ფორმირებისთვის გათვალისწინებული მანქანა მექანიზმების ფარდულის ლითონის კარკასის მოწყობა (6მ.X6მ.X4მ.). პროფილირებული ფენილით შემოსვა.

1.72 სასწორის საძირკვლის მოწყობა;

პოლიგონზე შემოსული მყარი გადანაყრების რაოდენობის განსასაზღვრად 40 ტონიანი საავტომობილო სასწორის რკ/ბეტონის საძირკვლის ფილის მოწყობა.

1.73 სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი. კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი მილი.

1.74 სანკვანძის მოწყობა;

მოეწყოს სანკვანძი, რკ.ბეტონის ასინიზაციის ჭით,თავსახურით და გასანიავებელი მილით.

1.75 ელექტროფიკაციის მოწყობა;

პოლიგონზე არსებული სადარაჯო ჯიხურის, საავტომობილო სასწორისა და ფარდულის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა.

1.76 სტანდარტული სახანძრო ფარის მოწყობა;

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

1.77 გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;

გადანაყრების ადგილის კოორდინირებისათვის, განთავსდეს გადასატანი მაჩვენებელი, მოქმედი უჯრედის მოსანიშნად.

1.78 სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობა მომსახურე პერსონალისთვის;

სამეურნეო ზონის ტერიტორიაზე დამონტაჟდეს მელისებრი სკამი, მოეწყოს საჩრდილობელი, სანაგვე ურნები და გამწვანება.

1.79 პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს;

- 19) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპებს;
- 20) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირებას;
- 21) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქციას და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგიას

ქ.საჩხერის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2014 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ. საჩხერის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1.ობიექტის მოკლე დახასიათება;

მყარი ნარჩენების პოლიგონი მდებარეობს ქ.საჩხერის სამხრეთ-დასავლეთითმისგან დაახლ. 14 კმ დაშორებით.მანძილი უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე (სოფ. სარეკი) დაახლ. 10კმ-ია. წითელი ხაზების გათვალისწინებით ტერიტორია შეადგენს 15 980 კვ/მ-ს. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ საჩხერეს. ექსპლუატაციაში შესულია 2004 წლიდან. (ს/კ: 35.04.47.038)

1.2. გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);
- ადგილზე დაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
- შეადგინოს სამუშაოთა ღირებულების კალკულაცია სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.
- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში) დაამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას, მშენებლობის განხორციელების პროცესში.
- გადანაყრების შემოზღინვას, პოლიგონის ტანის ფორმირებას და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგებას;
- სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის ფუნდამენტის (30.X2.50.) მოწყობას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობას (60.X60.X40.)
- საავტომობილო 40 ტონიანი სასწორის საძირკვლის მოწყობა;
- სანკვანძის მოწყობას;
- ელექტროფიკაციის მოწყობას;
- გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;
- სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას.

1.80 გადანაყრების შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება.

პოლიგონის ტიპი (ტრანშული, პრიზმული და ა.შ. დამკვეთთან შეთანხმებით) და უჯრედის კონსტრუქცია შეირჩეს ოპტიმალურად ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე პოლიგონის ტანის ფორმირებისას პროექტში გათვალისწინებული იქნას მშენებლობის პერიოდში შესული გადანაყრების მიღება, მიწის საფარით (სისქით 0,25მ) გადაფარვა/მოშანდაკება (სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე). შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგება.

1.81 სადარაჯო ჯიხურის საძირკვლის მოწყობა;

სენდვიჩის ტიპის არესებული სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის საძირკვლის მოწყობა.(3მ.X2.5მ.)

1.82 მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობა;

პოლიგონის ტანის ფორმირებისთვის გათვალისწინებული მანქანა მექანიზმების ფარდულის ლითონის კარკასის მოწყობა (6მ.X6მ.X4მ.). პროფილირებული ფენილით შემოსვა.

1.83 სასწორის საძირკვლის მოწყობა;

პოლიგონზე შემოსული მყარი გადანაყრების რაოდენობის განსასაზღვრად 40 ტონიანი საავტომობილო სასწორის რკ/ბეტონის საძირკვლის ფილის მოწყობა.

1.84 სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი. კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი მილი.

1.85 სანკვანძის მოწყობა;

მოეწყოს სანკვანძი, რკ.ბეტონის ასინიზაციის ჭით,თავსახურით და გასანიავებელი მილით.

1.86 ელექტროფიკაციის მოწყობა;

პოლიგონზე არსებული სადარაჯო ჯიხურის, საავტომობილო სასწორისა და ფარდულის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა.

1.87 სტანდარტული სახანძრო ფარის მოწყობა;

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

1.88 გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;

გადანაყრების ადგილის კოორდინირებისათვის, განთავსდეს გადასატანი მაჩვენებელი, მოქმედი უჯრედის მოსანიშნად.

1.89 სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობა მომსახურე პერსონალისთვის;

სამეურნეო ზონის ტერიტორიაზე დამონტაჟდეს ძეღისებრი სკამი, მოეწყოს საჩრდილობელი, სანაგვე ურნები და გამწვანება.

1.90 პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს;

- 22) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპებს;
- 23) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირებას;
- 24) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქციას და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგიას;

ქ.ფოთის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაწერების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2014 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ. ფოთის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაწერების პოლიგონის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1. ობიექტის მოკლე დახასიათება;

მყარი ნარჩენების პოლიგონი მდებარეობს ქ.ფოთის ჩრდილოეთით, მისგან დაახლ. 4,2 კმ დაშორებით. პოლიგონს ესაზღვრება მდ. რიონი პოლიგონის ჩრდილოეთის მხრიდან. მანძილი მდ. რიონამდე სავარაუდოდ 25 მეტრია. მანძილი უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე (ქ. ფოთი) დაახლ. 1300მეტრია. წითელი ხაზების გათვალისწინებით ტერიტორია შეადგენს 55 185 კვ/მ-ს. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ ფოთას. ექსპლუატაციაში შესულია 1960 წლიდან. (ს/კ: 32.12.41.121)

1.2. გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);
- ადგილზე დაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას

მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.

- შეადგინოს სამუშაოთაღირებულებისკალკულაცია სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.
- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში)დამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას,მშენებლობის განხორციელების პროცესში.
- გადანაყრების შემოზვინვას, პოლიგონის ტანის ფორმირებას და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგებას;
- პოლიგონის შემოღობვას და ჭიშკრის (კუტიკარით) მოწყობას;
- სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის ფუნდამენტის (3მ.X2.5მ.) მოწყობას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობას(6მ.X6მ.X4მ.);
- საავტომობილო 40 ტონიანი სასწორის საძირკვლის მოწყობა;
- სანკვანძის მოწყობას;
- ელექტროფიკაციის მოწყობას;
- გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;
- სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას;

1.91 გადანაყრების შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება.

პოლიგონის ტიპი (ტრანშული, პრიზმული და ა.შ. დამკვეთთან შეთანხმებით) და უჯრედის კონსტრუქცია შეირჩეს ოპტიმალურად ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე პოლიგონის ტანის ფორმირებისას პროექტში გათვალისწინებული იქნას მშენებლობის პერიოდში შესული გადანაყრების მიღება, მიწის საფარით (სისქით 0,25მ) გადაფარვა/მოშანდაკება (სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე). შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგება.

1.92 პოლიგონის ტერიტორიის შემოღობვა;

პოლიგონის პერიმეტრზე საჭიროა მავთულბადიანი ღობის მოწყობა მონოლითური ბეტონის წერტილოვან საძირკვლებზე, სიმაღლით 1,5 მ (ჭიშკრით და კუტიკარით).

1.93 სადარაჯო ჯიხურის საძირკვლის მოწყობა;

სენდვიჩის ტიპის არესებული სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის საძირკვლის მოწყობა.(3მ.X2.5მ.)

1.94 მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობა;

პოლიგონის ტანის ფორმირებისთვის გათვალისწინებული მანქანა მექანიზმების ფარდულის ლითონის კარკასის მოწყობა (6მ.X6მ.X4მ.). პროფილირებული ფენილით შემოსვა.

1.95 სასწორის საძირკვლის მოწყობა;

პოლიგონზე შემოსული მყარი გადანაყრების რაოდენობის განსასაზღვრად 40 ტონიანი საავტომობილო სასწორის რკ/ბეტონის საძირკვლის ფილის მოწყობა.

1.96 სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი. კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი მილი.

1.97 სანკვანძის მოწყობა;

მოეწყოს სანკვანძი, რკ.ბეტონის ასინიზაციის ჭით,თავსახურით და გასანიავებელი მილით.

1.98 ელექტროფიკაციის მოწყობა;

პოლიგონზე არსებული სადარაჯო ჯიხურის, საავტომობილო სასწორისა და ფარდულის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა.

1.99 სტანდარტული სახანძრო ფარის მოწყობა;

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

1.100 გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;

გადანაყრების ადგილის კოორდინირებისათვის, განთავსდეს გადასატანი მაჩვენებელი, მოქმედი უჯრედის მოსანიშნად.

1.101 სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობა მომსახურე პერსონალისთვის;

სამეურნეო ზონის ტერიტორიაზე დამონტაჟდეს მელისებრი სკამი, მოეწყოს საჩრდილობელი, სანაგვე ურნები და გამწვანება.

1.102 პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს;

- 25) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპებს;
- 26) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირებას;
- 27) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქციას და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგიას;

ქ.სიღნაღის (სოფ.წნორი) მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაწერების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2014 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ. სიღნაღის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაწერების პოლიგონის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1. ობიექტის მოკლე დახასიათება;

მყარი ნარჩენების პოლიგონი მდებარეობს ქ.სიღნაღის ჩრდილო-აღმოსავლეთითმისგან დაახლ. 14 კმ დაშორებით. პოლიგონს ესაზღვრება ტბაპოლიგონის ჩრდილოეთის მხრიდან. მანძილი ტბამდესავარაუდოდ 25 მეტრია. მანძილი უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე (სოფ. წითელგორი) დაახლ. 7კმ-ია. წითელი ხაზების გათვალისწინებით ტერიტორია შეადგენს 24 356 კვ/მ-ს. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ სიღნაღს. ექსპლუატაციაში შესულია 2007 წლიდან (ს/კ: 56.03.45.067)/

1.2. გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);
- ადგილზე დაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
- შეადგინოს სამუშაოთაღირებულებისკალკულაცია სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.
- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში)დამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას,მშენებლობის განხორციელების პროცესში.

- გადანაყრების შემოზვინვას, პოლიგონის ტანის ფორმირებას და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგებას;
- სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის ფუნდამენტის (3მ.X2.5მ.) მოწყობას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობას(6მ.X6მ.X4მ.);
- სანკვანძის მოწყობას;
- ელექტროფიკაციის მოწყობას;
- გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;
- სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას.

1.103 გადანაყრების შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება.

პოლიგონის ტიპი (ტრანშული, პრიზმული და ა.შ. დამკვეთთან შეთანხმებით) და უჯრედის კონსტრუქცია შეირჩეს ოპტიმალურად ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე პოლიგონის ტანის ფორმირებისას პროექტში გათვალისწინებული იქნას მშენებლობის პერიოდში შესული გადანაყრების მიღება, მიწის საფარით (სისქით 0,25მ) გადაფარვა/მოშანდაკება (სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე). შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგება

1.104 სადარაჯო ჯიხურის საძირკვლის მოწყობა;

სენდვიჩის ტიპის არესებული სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის საძირკვლის მოწყობა.(3მ.X2.5მ.)

1.105 მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობა;

პოლიგონის ტანის ფორმირებისთვის გათვალისწინებული მანქანა მექანიზმების ფარდულის ლითონის კარკასის მოწყობა (6მ.X6მ.X4მ.). პროფილირებული ფენილით შემოსვა.

1.106 სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი. კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი მილი.

1.107 სანკვანძის მოწყობა;

მოეწყოს სანკვანძი, რკ.ბეტონის ასინიზაციის ჭით,თავსახურით და გასანიავებელი მილით.

1.108 ელექტროფიკაციის მოწყობა;

პოლიგონზე არსებული სადარაჯო ჯიხურის, საავტომობილო სასწორისა და ფარდულის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა.

1.109 სტანდარტული სახანძრო ფარის მოწყობა;

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

1.110 გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;

გადანაყრების ადგილის კოორდინირებისათვის, განთავსდეს გადასატანი მაჩვენებელი, მოქმედი უჯრედის მოსანიშნად.

1.111 სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობა მომსახურე პერსონალისთვის;

სამეურნეო ზონის ტერიტორიაზე დამონტაჟდეს ძელისებრი სკამი, მოეწყოს საჩრდილობელი, სანაგვე ურნები და გამწვანება.

1.112 პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს;

- 28) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპებს;
- 29) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირებას;
- 30) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქციას და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგიას;

ქ.ხაშურის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი;

შპს "საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის" მიერ 2014 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად, წინამდებარე ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ქ. ხაშურის მყარი საყოფაცხოვრებო გადანაყრების პოლიგონის მოწესრიგებასთან დაკავშირებულ სრულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადებას.

1.1. ობიექტის მოკლე დახასიათება;

მყარი ნარჩენების პოლიგონი მდებარეობს მდ. მტკვარის ჩრლოეთით, ნაპირის უშუალო სიახლოვეს, ქ. ხაშურის სამხრეთით, მისგან დაახლ. 1 კმ დაშორებით. მანძილი უახლოეს დასახლებულ პუნქტამდე დაახლ. 525 მეტრია. მანძილი მდ. მტკვარამდესავარაუდოდ 25 მეტრია. წითელი ხაზების გათვალისწინებით ტერიტორია შეადგენს 161 006 კვ/მ-ს. პოლიგონი ემსახურება ქალაქ ხაშურს, შესულია ექსპლუატაციაში 1982 წლიდან (ს/კ: 69.11.53.266).

1.2. გასაწევი მომსახურება;

კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია:

- შეასრულოს, მოცემული მომენტის მდგომარეობით, პოლიგონის კეთილმოწყობის პროექტი;
- შეასრულოს ცალკე ნაწილის სახით პოლიგონის შემდგომი ექსპლუატაციის პროექტი და განსაზღვროს საარსებო ციკლი; (პოლიგონის ტევადობის განსაზღვრა განსათავსებელი

პროგნოზირებადი ნარჩენებისა და მოსახლეობის რაოდენობრივი მახასიათებლების გათვალისწინებით);

- ადგილზე დაათვალიეროს, შეისწავლოს და განსაზღვროს პოლიგონზე ჩასატარებელი სამუშაოების სრული ნუსხა, რაოდენობრივი მახასიათებლების ჩვენებით.
- წარმოადგინოს განმარტებითი ბარათი, რომელიც უნდა მოიცავდეს კეთილმოწყობისა და ექსპლუატაციის სამუშაოების მოცულობების უწყისში მითითებული სამუშაოების ტექნოლოგიური თანმიმდევრობისა და მეთოდების დაწვრილებით აღწერას და ინფორმაციას მათი განხორციელების ნორმატიული ვადის შესახებ. აქვე აუცილებლად მითითებული უნდა იყოს გამოსაყენებელი სამშენებლო მასალების ხარისხობრივი მაჩვენებლები.
- შეადგინოს სამუშაოთაღირებულებისკალკულაცია სამუშაოთა მოცულობების უწყისის საფუძველზე. ხელფასისა და მასალების ღირებულების განსაზღვრა განხორციელდეს მოქმედ საბაზრო ფასებზე დაყრდნობით.
- საპროექტო დოკუმენტაციის გრაფიკული ნაწილი მოწოდებული იქნეს DWG ან ArchiCAD და PDF ფაილებად (2D და 3D ფორმატში)დამუშავდეს მოქმედი სამშენებლო-საპროექტო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
- გაუწიოს საავტორო ზედამხედველობა მის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციას,მშენებლობის განხორციელების პროცესში.
- გადანაყრების შემოზვინვას, პოლიგონის ტანის ფორმირებას და შიდა გზების მოწყობა-მოწესრიგებას;
- პოლიგონის შემოღობვას და ჭიშკრის (კუტიკარით) მოწყობას;
- სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის ფუნდამენტის (3მ.X2.5მ.) მოწყობას;
- სანიაღვრე წყლების არინების სისტემის მოწყობას;
- მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობას(6მ.X6მ.X4მ.);
- საავტომობილო 40 ტონიანი სასწორის საძირკვლის მოწყობა;
- სანკვანძის მოწყობას;
- ელექტროფიკაციის მოწყობას;
- გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;
- სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობას;
- სახანძრო ფარის მოწყობას.

1.113 გადანაყრების შემოზვინვა და პოლიგონის ტანის ფორმირება.

პოლიგონის ტიპი (ტრანშული, პრიზმულიდაა.შ. დამკვეთთანშეთანხმებით)და უჯრედის კონსტრუქცია შეირჩესოპტიმალურად ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. აგრეთვე პოლიგონის ტანის ფორმირებისას პროექტში გათვალისწინებული იქნას მშენებლობის პერიოდში შესული გადანაყრების მიღება, მიწის საფარით (სისქით 0,25მ)

გადაფარვა/მოშანდაკება (სავარაუდოდ ყოველი 2,5მ სიმაღლის ნიშნულზე). შიდა მიმოსვლის გზების მოწყობა-მოწესრიგება.

1.114 პოლიგონის ტერიტორიის შემოღობვა;

პოლიგონის პერიმეტრზე საჭიროა მავთულბადიანი ღობის მოწყობა მონოლითური ბეტონის წერტილოვან საძირკვლებზე, სიმაღლით 1,5 მ (ჭიშკრით და კუტიკარით).

1.115 სადარაჯო ჯიხურის საძირკვლის მოწყობა;

სენდვიჩის ტიპის არესებული სადარაჯო ჯიხურის რკ/ბეტონის საძირკვლის მოწყობა.(3მ.X2.5მ.)

1.116 მანქანა მექანიზმების ფარდულის მოწყობა;

პოლიგონის ტანის ფორმირებისთვის გათვალისწინებული მანქანა მექანიზმების ფარდულის ლითონის კარკასის მოწყობა (6მ.X6მ.X4მ.). პროფილირებული ფენილით შემოსვა.

1.117 სასწორის საძირკვლის მოწყობა;

პოლიგონზე შემოსული მყარი გადანაყრების რაოდენობის განსასაზღვრად 40 ტონიანი საავტომობილო სასწორის რკ/ბეტონის საძირკვლის ფილის მოწყობა.

1.118 სანიაღვრე არხის მოწყობა

პოლიგონის საზღვრებზე, სანიაღვრე წყლების არინების მიზნით მოეწყოს კიუვეტი. კიუვეტებით გზის გადაკვეთის ადგილას მოეწყოს სანიაღვრე წყლის გამყვანი მილი.

1.119 სანკვანძის მოწყობა;

მოეწყოს სანკვანძი, რკ.ბეტონის ასინიზაციის ჭით,თავსახურით და გასანიავებელი მილით.

1.120 ელექტროფიკაციის მოწყობა;

პოლიგონზე არსებული სადარაჯო ჯიხურის, საავტომობილო სასწორისა და ფარდულის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა.

1.121 სტანდარტული სახანძრო ფარის მოწყობა;

პოლიგონი აუცილებელია აღიჭურვოს სტანდარტული სახანძრო ფარით.

1.122 გადასატანი მაჩვენებლები მუშა უჯრედის მოსანიშნად;

გადანაყრების ადგილის კოორდინირებისათვის, განთავსდეს გადასატანი მაჩვენებელი, მოქმედი უჯრედის მოსანიშნად.

1.123 სამეურნეო ზონის კეთილმოწყობა მომსახურე პერსონალისთვის;

სამეურნეო ზონის ტერიტორიაზე დამონტაჟდეს ძელისებრი სკამი, მოეწყოს საჩრდილობელი, სანაგვე ურნები და გამწვანება.

1.124 პოლიგონის ექსპლუატაციის პროექტი გულისხმობს;

- 31) პოლიგონის ექსპლუატაციის დაგეგმარების პრინციპებს;
- 32) პოლიგონის ტერიტორიის ზონირებას;
- 33) პოლიგონის უჯრედების კონსტრუქციას და ნარჩენებით შევსების ტექნოლოგიას;